PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| | avares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE | E BIBLIOTECA E AUDITÓRIO | JÇAO DOSTREDIC | ,3 | BDI | I: 23,54% |
|---------------|---|--------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| | 10.728.444/0001-00 | | | Ref : | | oeda : R\$ |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 01 | CANTEIRO DE OBRA | | | | 503.905,58 | 4,96 |
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | 472.083,70 | 93,68 |
| 01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1,00 | 469.118,74 | 469.118,74 | 93,09 |
| 01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1,00 | 2.964,96 | 2.964,96 | 0,59 |
| 01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | 10.151,33 | 2,01 |
| 01.02.001 | Mobilização e Desmobilização | UN | 1,00 | 10.151,33 | 10.151,33 | 2,01 |
| 01.03 | PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL | | | | 2.160,96 | 0,43 |
| 01.03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | M2 | 6,40 | 337,65 | 2.160,96 | 0,43 |
| 01.04 | SERVIÇOS GERAIS | | | | 9.271,50 | 1,84 |
| 01.04.001 | Barração para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | M2 | 50,00 | 185,43 | 9.271,50 | 1,84 |
| 01.05 | FRETE | | | | 10.238,09 | 2,04 |
| 01.05.001 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimenta | da m3xkm | 9.141,15 | 1,12 | 10.238,09 | 2,04 |
| 02 | EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FECHAMENTO LATERAL DA SEDE DO IFS | | | | 448.590,63 | 4,41 |
| 02.01 | DEMOLIÇÕES | | | | 27.037,96 | 6,03 |
| 02.01.001 | Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 H equivalente) com fornecimento de combustível | p ou H | 126,71 | 97,51 | 12.355,49 | 2,75 |
| 02.01.002 | Carga mecânica de material de 3ª categoria | М3 | 190,07 | 3,73 | 708,96 | 0,16 |
| 02.01.003 | Transporte local com caminhão basculante de $10m^3$, em rodovia pavimen (conservação) densidade= $1.5t/m^3$ | tada TKM | 6.272,31 | 0,91 | 5.707,80 | 1,28 |
| 02.01.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 190,07 | 43,24 | 8.218,63 | 1,83 |
| 02.01.005 | Remoção | | | | 47,08 | 0,01 |
| 02.01.005.001 | Remoção de bancada de granito | M2 | 2,72 | 17,31 | 47,08 | 0,01 |
| 02.02 | REMOÇÕES | | | | 2.998,08 | 0,66 |
| 02.02.001 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | M2 | 43,23 | 7,72 | 333,74 | 0,07 |
| 02.02.002 | Remoção de madeiramento, exclusive peças principais | M2 | 29,02 | 10,12 | 293,68 | 0,07 |
| 02.02.003 | Remoção de esquadria de ferro (sem reaproveitamento) | M2 | 29,32 | 20,05 | 587,87 | 0,13 |
| 02.02.004 | Remoção de vidro | M2 | 10,00 | 2,88 | 28,80 | 0,01 |
| 02.02.005 | Desmatamento, destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m | UN | 6,00 | 82,97 | 497,82 | 0,11 |
| 02.02.006 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | M2 | 20,00 | 15,60 | 312,00 | 0,07 |
| 02.02.007 | Remoção de lavatório | UN | 2,00 | 10,55 | 21,10 | 0,00 |
| 02.02.008 | Remoção de vaso sanitário | UN | 2,00 | 10,55 | 21,10 | 0,00 |
| 02.02.009 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | UN | 6,00 | 16,93 | 101,58 | 0,02 |
| 02.02.010 | Remoção de luminária | UN | 5,00 | 10,11 | 50,55 | 0,01 |
| 02.02.011 | Remanejamento de ligação existente, para o muro ou fachada, inclusi cavalete e caixa de proteção, inclusive hidrômetro. | ve UN | 2,00 | 374,92 | 749,84 | 0,17 |
| 02.03 | CARGA E TRANSPORTES | | | | 508,10 | 0,11 |
| 02.03.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 20,00 | 14,38 | 287,60 | 0,06 |
| 02.03.002 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimenta | da tkm | 450,00 | 0,49 | 220,50 | 0,05 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

| | vares da Mota, 1166 Getúlio Vargas | ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E | AUDITORIO | | Def | | 1. 23,3470 |
|-----------------|---|---------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | 10.728.444/0001-00 | | 1.151 | OTD | | | oeda : R\$ |
| 1TEM 02.04 | DESCRIÇÃO MURO LATERAL-novo | | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL 136.983,94 | (%) 30,54 |
| 02.04.001 | Fundação | | | | | 14.149,97 | 3,15 |
| | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª | categoria profundidade | м3 | 29,52 | 43,21 | 1.275,56 | 0,28 |
| 02.01.001.001 | até 1,50m | cacegoria, prorunaradae | 113 | 25,52 | 13,21 | 1.273,30 | 0,20 |
| 02.04.001.002 | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 | mpa,lançado e adensado | М3 | 2,46 | 523,02 | 1.286,63 | 0,29 |
| 02.04.001.003 | Alvenaria de pedra granitica argamassada no traço / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecçã | | М3 | 29,52 | 392,54 | 11.587,78 | 2,58 |
| 02.04.002 | Infraestrutura/Superestrutura | | | | | 25.389,27 | 5,66 |
| 02.04.002.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, ad Geral, com formas planas em compensado resinado 12 | | М3 | 15,97 | 1.589,81 | 25.389,27 | 5,66 |
| 02.04.003 | Elevação | | | | | 12.102,12 | 2,70 |
| 02.04.003.001 | Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | com argamassa t5 - 1:2:8 | M2 | 302,78 | 39,97 | 12.102,12 | 2,70 |
| 02.04.004 | Revestimento | | | | | 24.635,29 | 5,49 |
| 02.04.004.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (| cimento / areia) | M2 | 718,23 | 5,44 | 3.907,17 | 0,87 |
| 02.04.004.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa / cal / areia), espessura 2,0 cm | traço t5 - 1:2:8 (cimento | M2 | 718,23 | 28,86 | 20.728,12 | 4,62 |
| 02.04.005 | Esquadria Metálica | | | | | 23.359,38 | 5,21 |
| 02.04.005.001 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | | m2 | 202,00 | 45,93 | 9.277,86 | 2,07 |
| 02.04.005.002 | Portão de ferro de abrir com chapa galvanizada nº. | 16, inclusive ferragens | M2 | 39,06 | 360,51 | 14.081,52 | 3,14 |
| 02.04.006 | Pintura | | | | | 37.347,91 | 8,33 |
| 02.04.006.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixame de líquido selador acrílico, Ol demão de textura a de tinta pva latex convencional para exteriores | | M2 | 718,23 | 34,84 | 25.023,13 | 5,58 |
| 02.04.006.002 | Aplicação de primer universal - 2 demãos | | M2 | 205,50 | 14,82 | 3.045,51 | 0,68 |
| 02.04.006.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos o superfícies metálicas | le esmalte ou óleo sobre | М2 | 205,50 | 27,34 | 5.618,37 | 1,25 |
| 02.04.006.004 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | 01 demão de tinta à base de | M2 | 97,65 | 37,49 | 3.660,90 | 0,82 |
| 02.05 | PAVIMENTAÇÃO- LATERAL DO MURO | | | | | 170.695,72 | 38,05 |
| 02.05.001 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argama traço 1:3 | ssa de cimento e areia no | М | 488,00 | 30,68 | 14.971,84 | 3,34 |
| 02.05.002 | Regularização Manual | | M2 | 1.471,70 | 4,31 | 6.343,03 | 1,41 |
| 02.05.003 | Aterro de valas ou áreas, com aquisição de materia manualmente a 95% do pn, com placa vibratória | l de base, compactado | М3 | 103,02 | 35,41 | 3.647,94 | 0,81 |
| 02.05.004 | Execução de aterro compactado, sem controle do grau de material | de compactação e sem forn. | М3 | 103,00 | 17,68 | 1.821,04 | 0,41 |
| 02.05.005 | Lona plástica preta | | М2 | 1.692,46 | 4,92 | 8.326,90 | 1,86 |
| 02.05.006 | Piso em concreto pigmentado BAYFERROX ou similar, espessura = 8cm | cinza claro, fck=21Mpa e | M 2 | 487,50 | 70,22 | 34.232,25 | 7,63 |
| 02.05.007 | Lastro de brita 2 | | М3 | 3,00 | 119,22 | 357,66 | 0,08 |
| 02.05.008 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula | a, aplicado com argamassa | M2 | 130,00 | 94,35 | 12.265,50 | 2,73 |
| ORSE - Orçament | o de Obras de Sergipe | Página 2 | | | rptPlanilhaOrcame | entariaEmpreendime | entoForm |
| | | | | | | | |



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54%

| Av. Engº Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas | ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO | | BDI: 23,54% |
|--|---|--------------------|-------------|
| Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 | | Ref : Julho/2017-1 | Moeda: R\$ |

| Alacaju-SE CNPJ. | 10.726.44470001-00 | | | INCI . | Juli 10/2017-1 W | ueua . Ka |
|------------------|---|--------|-----------|------------|------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 02.05.009 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | M2 | 75,00 | 14,38 | 1.078,50 | 0,24 |
| 02.05.010 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas | m2 | 984,20 | 64,51 | 63.490,74 | 14,15 |
| 02.05.011 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 984,20 | 21,61 | 21.268,56 | 4,74 |
| 02.05.012 | Junta serrada, seção transversal dim. 4×40 mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar | m | 96,00 | 8,19 | 786,24 | 0,18 |
| 02.05.013 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | UN | 8,00 | 263,19 | 2.105,52 | 0,47 |
| 02.06 | RECUPERAÇÃO DE ASFALTO | | | | 86.020,85 | 19,18 |
| 02.06.001 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (com material de jazida, sem transporte) | М3 | 193,84 | 17,63 | 3.417,40 | 0,76 |
| 02.06.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de $10m^3$, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/ m^3) | TKM | 5.607,46 | 0,61 | 3.420,55 | 0,76 |
| 02.06.003 | Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 95% do proctor normal | М3 | 193,84 | 3,22 | 624,16 | 0,14 |
| 02.06.004 | Imprimação - execução com fornecimento de material | M2 | 969,20 | 4,21 | 4.080,33 | 0,91 |
| 02.06.005 | Pintura asfáltica de ligação, inclusive ligante | M2 | 969,20 | 1,06 | 1.027,35 | 0,23 |
| 02.06.006 | Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte | Т | 163,00 | 399,47 | 65.113,61 | 14,52 |
| 02.06.007 | Transporte de massa alfáltica (CBUQ) pela Emurb(densidade=2,4t/m³) | TKM | 2.445,00 | 3,41 | 8.337,45 | 1,86 |
| 02.07 | RECUPERAÇÃO DE MURO EXISTENTE | | | | 22.808,22 | 5,09 |
| 02.07.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 148,90 | 5,44 | 810,02 | 0,18 |
| 02.07.002 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 148,90 | 28,86 | 4.297,25 | 0,96 |
| 02.07.003 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço $(4 \times 9 \times 17)$, esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | M2 | 102,37 | 90,62 | 9.276,77 | 2,07 |
| 02.07.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | M2 | 232,65 | 34,84 | 8.105,53 | 1,81 |
| 02.07.005 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | М2 | 148,90 | 2,14 | 318,65 | 0,07 |
| 02.08 | URBANIZAÇÃO | | | | 1.537,76 | 0,34 |
| 02.08.001 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | M2 | 80,68 | 19,06 | 1.537,76 | 0,34 |
| 03 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIOS ADMINISTRAÇÃO E BIBLIOTECA | | | | 6.941.297,41 | 68,31 |
| 03.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 33.256,85 | 0,74 |
| 03.01.001 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 73.000,00 | 0,19 | 13.870,00 | 0,46 |
| 03.01.002 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês | 2.495,36 | 7,24 | 18.066,41 | 0,26 |
| 03.01.003 | Aluguel de cadeirinha p/ fachada | mês | 4,00 | 330,11 | 1.320,44 | 0,02 |
| 03.02 | FUNDAÇÃO | | | | 47.746,81 | 0,68 |
| 03.02.001 | ESTRUTURAS COMPLEMENTARES | | | | 47.746,81 | 0,68 |
| 03.02.001.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade | М3 | 150,00 | 8,45 | 1.267,50 | 0,02 |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| Aracaju-SE CNPJ : | 10.728.444/0001-00 | | | Rei : | Juin0/2017-1 IV | ioeda : R\$ |
|-------------------|---|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.02.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de $1^{\rm a}$ categoria, profundidade até $1,50{\rm m}$ | М3 | 20,00 | 43,21 | 864,20 | 0,01 |
| 03.02.001.003 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | М3 | 30,00 | 0,84 | 25,20 | 0,00 |
| 03.02.001.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | TKM | 990,00 | 0,89 | 881,10 | 0,01 |
| 03.02.001.005 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | М3 | 51,95 | 11,39 | 591,71 | 0,01 |
| 03.02.001.006 | Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado | М3 | 10,00 | 421,41 | 4.214,10 | 0,06 |
| 03.02.001.007 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado | m3 | 50,00 | 350,62 | 17.531,00 | 0,25 |
| 03.02.001.008 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju | UN | 10,00 | 17,30 | 173,00 | 0,00 |
| 03.02.001.009 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 300,00 | 7,41 | 2.223,00 | 0,03 |
| 03.02.001.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 1.950,00 | 7,78 | 15.171,00 | 0,22 |
| 03.02.001.011 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | M2 | 50,00 | 69,61 | 3.480,50 | 0,05 |
| 03.02.001.012 | Escoramento de valas tipo Contínuo Simples | M2 | 30,00 | 44,15 | 1.324,50 | 0,02 |
| 03.03 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 204.902,50 | 2,94 |
| 03.03.001 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 1.104,67 | 1,61 | 1.778,52 | 0,03 |
| 03.03.002 | Piso em concreto armado desempolado 25mpa,esp.=12cm, tela soldada malha 10x10cm, ref. Q-138, para tráfego de veículos pesados | M2 | 1.104,67 | 86,26 | 95.288,83 | 1,37 |
| 03.03.003 | treliça BE6, h=6cm, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar | M | 776,76 | 7,21 | 5.600,44 | 0,08 |
| 03.03.004 | treliça BE8, h=8cm, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar | M | 1.062,50 | 8,60 | 9.137,50 | 0,13 |
| 03.03.005 | Junta de dilatação com barra de transferência \emptyset = 16mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 10,1 até 12,5cm | М | 815,00 | 59,16 | 48.215,40 | 0,69 |
| 03.03.006 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 170,00 | 18,64 | 3.168,80 | 0,05 |
| 03.03.007 | Junta de dilatação com preenchimento em isopor (h=7cm) e mastique (h=5 cm), e=2cm, para pisos em concreto com h=12 à 15 cm | M | 310,22 | 44,86 | 13.916,47 | 0,20 |
| 03.03.008 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | M ² | 1.104,67 | 10,53 | 11.632,18 | 0,17 |
| 03.03.009 | Corte e dobragem na obra, montagem e colocação de ferragens nas formas, inclusive arame recozido Ø 18 BWG. | KG | 3,11 | 3,69 | 11,48 | 0,00 |
| 03.03.010 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 37,98 | 7,78 | 295,48 | 0,00 |
| 03.03.011 | Lona plástica preta | M2 | 624,21 | 4,92 | 3.071,11 | 0,04 |
| 03.03.012 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 18mpa | M2 | 277,74 | 33,41 | 9.279,29 | 0,13 |
| 03.03.013 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | М | 100,00 | 30,68 | 3.068,00 | 0,04 |
| 03.03.014 | Pintura de meio fio (caiação) | M | 100,00 | 4,39 | 439,00 | 0,01 |
| 03.04 | SUPERESTRUTURA | | | | 17.075,00 | 0,25 |
| 03.04.001 | Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, espessura da laje 14 cm, com capa de concreto FCK=30Mpa e malha CA-60 | M2 | 40,00 | 68,73 | 2.749,20 | 0,04 |
| | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | | | | | |
| ORSE - Orçament | o de Obras de Sergipe Página 4 | | | rptPlanilhaOrcame | entariaEmpreendim | entoForm |



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23.54%

| Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 11 | 66 Getúlio Vargas | ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO | 1 | | В | DI: 23,54% |
|-------------------------------------|-------------------|---|-------|------------|----------------|-------------|
| Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001- | 00 | | | Ref | : Julho/2017-1 | Moeda : R\$ |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | _ (%) |
| 03.04.002 | | M3 | 10,00 | 374,05 | 3.740,50 | 0,05 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-----------|--|----|----------|------------|--------------|-------|
| 03.04.002 | | М3 | 10,00 | 374,05 | 3.740,50 | 0,05 |
| 03.04.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | M2 | 50,00 | 78,03 | 3.901,50 | 0,06 |
| 03.04.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 640,00 | 7,78 | 4.979,20 | 0,07 |
| 03.04.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 160,00 | 7,41 | 1.185,60 | 0,02 |
| 03.04.006 | Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju | UN | 30,00 | 17,30 | 519,00 | 0,01 |
| 03.05 | ELEVAÇÕES | | | | 277.561,16 | 4,00 |
| 03.05.001 | Alvenaria de bloco cerâmico $(9x19x24)$ cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 1.685,17 | 39,97 | 67.356,24 | 0,97 |
| 03.05.002 | Alvenaria de bloco de gesso hidrófugo azul (68x51)cm, aplicação com super cola. | M2 | 120,00 | 59,71 | 7.165,20 | 0,10 |
| 03.05.003 | Divisória em granito branco Itaúna 2cm, inclusive montagem com ferragens | M2 | 88,24 | 540,90 | 47.729,02 | 0,69 |
| 03.05.004 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens e tubo de aço inox 75mm | M2 | 20,78 | 273,74 | 5.688,32 | 0,08 |
| 03.05.005 | Painel em Vidro temperado 10 mm, incolor,fixado com perfil em alumínio branco, com pintura eletrostática inclusive instalação | M2 | 484,45 | 308,85 | 149.622,38 | 2,16 |
| 03.06 | COBERTURA | | | | 475.460,87 | 6,84 |
| 03.06.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | M2 | 787,55 | 43,83 | 34.518,32 | 0,50 |
| 03.06.002 | Telhamento com telha de alumínio, trapezoidal, esp= 0,6mm | M2 | 398,00 | 99,71 | 39.684,58 | 0,57 |
| 03.06.003 | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica | M2 | 108,82 | 197,90 | 21.535,48 | 0,31 |
| 03.06.004 | Limpeza geral | M2 | 1.871,90 | 2,35 | 4.398,97 | 0,06 |
| 03.06.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | M2 | 630,51 | 21,85 | 13.776,64 | 0,20 |
| 03.06.006 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | M2 | 1.892,83 | 98,49 | 186.424,83 | 2,69 |
| 03.06.007 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | M | 242,52 | 86,34 | 20.939,18 | 0,30 |
| 03.06.008 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | M2 | 242,52 | 69,34 | 16.816,34 | 0,24 |
| 03.06.009 | Painel em Vidro temperado 10 mm, incolor,fixado com perfil em alumínio branco, com pintura eletrostática inclusive instalação | M2 | 189,49 | 308,85 | 58.523,99 | 0,84 |
| 03.06.010 | Vidro aramado, e= 6mm | M2 | 190,00 | 370,62 | 70.417,80 | 1,01 |
| 03.06.011 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | un | 89,00 | 94,66 | 8.424,74 | 0,12 |
| 03.07 | REVESTIMENTO - INTERNO / EXTERNO | | | | 1.094.388,56 | 15,77 |
| 03.07.001 | Retoque em Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Mostarda - B2150 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-iii, rejuntada. | Pt | 15,00 | 82,96 | 1.244,40 | 0,02 |
| 03.07.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 2.644,07 | 5,44 | 14.383,74 | 0,21 |
| 03.07.003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | M2 | 2.066,07 | 25,99 | 53.697,16 | 0,77 |
| 03.07.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | М2 | 3.581,67 | 21,85 | 78.259,49 | 1,13 |
| 03.07.005 | | m2 | 877,06 | 170,15 | 149.231,76 | 2,15 |

BDI: 23,54%



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-----------|--|----|----------|------------|-------------|------|
| | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato linha dollmem, PORTOBELLO ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | | | | | |
| 03.07.006 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 60cm x 60cm | m2 | 989,50 | 8,20 | 8.113,90 | 0,12 |
| 03.07.007 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 92,37 | 72,09 | 6.658,95 | 0,10 |
| 03.07.008 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 33cm x 58cm | m2 | 350,70 | 7,78 | 2.728,45 | 0,04 |
| 03.07.009 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 58 cm, Biancogres,tradizionale bianco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 516,06 | 86,50 | 44.639,19 | 0,64 |
| 03.07.010 | Rodapé em porcelanato linha dollmem, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industriualizada ac-i, inclusive acabamento. | М | 865,88 | 17,21 | 14.901,79 | 0,21 |
| 03.07.011 | Soleira em granito branco itaúna L=15cm, e=2,0cm, inclusive argamassa ac-i e acabamentos | М | 103,80 | 66,53 | 6.905,81 | 0,10 |
| 03.07.012 | Peitoril em granito branco itauna ou similar, L= 19cm, esp = 2 cm, aplicada com argamassa ac-i, inclusive acabamento | М | 250,50 | 83,02 | 20.796,51 | 0,30 |
| 03.07.013 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 488,44 | 77,41 | 37.810,14 | 0,54 |
| 03.07.014 | Revestimento para piso ou parede em granito branco itaúna, aplicado com argamassa industrializada ac-i | M2 | 57,01 | 409,33 | 23.335,90 | 0,34 |
| 03.07.015 | Revestimento para fachada em granito branco itaúna, aplicado com argamassa industrializada ac-iii | M2 | 68,75 | 475,79 | 32.710,56 | 0,47 |
| 03.07.016 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 2.238,02 | 28,86 | 64.589,26 | 0,93 |
| 03.07.017 | Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm | m2 | 50,00 | 7,98 | 399,00 | 0,01 |
| 03.07.018 | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Mostarda - B2150 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | M2 | 1.616,31 | 176,85 | 285.844,42 | 4,12 |
| 03.07.019 | Fornecimento e instalação de brises em pvc com aletas na cor branco translúcido e montantes em alumínio ref 100 "como vent" | M2 | 385,22 | 329,26 | 126.837,54 | 1,83 |
| 03.07.020 | Revestimento para parede com tela metálica, belgorevest ou similar, inclusive solda | M2 | 683,26 | 31,91 | 21.802,83 | 0,31 |
| 03.07.021 | Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas | M | 511,50 | 10,95 | 5.600,93 | 0,08 |
| 03.07.022 | Revestimento ou fechamentos de pilar ou paredes com placa de gesso acartonado, inclusive cantoneira e montagem | M2 | 561,60 | 87,80 | 49.308,48 | 0,71 |
| 03.07.023 | Revestimento para parede com tela de fibra de vidro, com argamassa ac-ii e polímero | M2 | 198,66 | 31,35 | 6.227,99 | 0,09 |
| 03.07.024 | Junta serrada, seção tranversal dim 20x20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar | М | 439,15 | 32,38 | 14.219,68 | 0,20 |
| 03.07.025 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa AC-II, junta=2cm | m2 | 294,04 | 82,10 | 24.140,68 | 0,35 |
| 03.08 | ESQUADRIAS | | | | 505.705,98 | 7,31 |
| 03.08.001 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015 | m2 | 25,92 | 497,05 | 12.883,54 | 0,19 |
| 03.08.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, $0.90 \times 2.50 \text{ m}$ revestida c/ formica, inclusive batentes e ferragens | UN | 33,00 | 600,97 | 19.832,01 | 0,29 |
| 03.08.003 | | UN | 16,00 | 897,58 | 14.361,28 | 0,21 |
| | | | | | | |

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23,54%

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| ITEM | : 10.728.44470001-00 DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | oeda : R\$ (%) |
|----------------|---|---------|----------|------------------|--------------------|-------------------|
| | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.50 m, para sanitário de deficiente físico revestida c/ formica, inclusive batentes e ferragens | 9,1 | 4.5 | yo o | W.Low Forms | (70) |
| 03.08.004 | Porta corta-fogo em chapa de aço, e=4mm, dimensões: 200x250cm 2 FLs, com bandeira 0,40m, inclusive barra antipânico | un | 2,00 | 8.403,71 | 16.807,42 | 0,24 |
| 03.08.005 | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 250 cm | un | 59,00 | 729,59 | 43.045,81 | 0,62 |
| 03.08.006 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80x 2.50 m, 2 folhas com visor, revestida com fórmica, inclusive batentes, ferragens puxador e vidros | un | 3,00 | 2.982,89 | 8.948,67 | 0,13 |
| 03.08.007 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,70x 2.50 m, 2 folhas revestida com fórmica, inclusive batentes, ferragens e barra antipânico | , un | 1,00 | 2.957,88 | 2.957,88 | 0,04 |
| 03.08.008 | Tubo aço inox escovado 10cm, inclusive montagem | m | 10,00 | 135,50 | 1.355,00 | 0,02 |
| 03.08.009 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor1FL, dim: 0,95x2,50m, inclusive ferragens, puxador em aço inox, mola e instalação | UN | 12,00 | 2.038,31 | 24.459,72 | 0,35 |
| 03.08.010 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor 2 FL., dim: 1,95x2,50m, inclusive ferragens, puxador em aço inox, mola e instalação | UN | 26,00 | 4.119,86 | 107.116,36 | 1,54 |
| 03.08.011 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor 2 FL., dim: 1,90x2,50m, inclusive ferragens, puxador em aço inox, mola e instalação | UN | 11,00 | 4.076,62 | 44.842,82 | 0,65 |
| 03.08.012 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor 2 FL., dim: 1,70x2,50m, inclusive ferragens, puxador em aço inox, mola e instalação | UN | 1,00 | 3.903,67 | 3.903,67 | 0,06 |
| 03.08.013 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 26,40 | 356,28 | 9.405,79 | 0,14 |
| 03.08.014 | Vidro temperado 6 mm, liso, transparente, sem ferragens | m2 | 26,40 | 175,23 | 4.626,07 | 0,07 |
| 03.08.015 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 | m2 | 55,95 | 317,51 | 17.764,68 | 0,26 |
| 03.08.016 | Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 | m2 | 316,16 | 314,61 | 99.467,10 | 1,43 |
| 03.08.017 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens | M2 | 128,00 | 345,91 | 44.276,48 | 0,64 |
| 03.08.018 | Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm | M2 | 0,72 | 59,95 | 43,16 | 0,00 |
| 03.08.019 | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = l=14 h=8a15cm | M | 305,10 | 67,55 | 20.609,51 | 0,30 |
| 03.08.020 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 5,00 | 907,78 | 4.538,90 | 0,07 |
| 03.08.021 | Jateamento sobre vidro temperado 8 mm | m2 | 37,60 | 118,62 | 4.460,11 | 0,06 |
| 03.09 | PINTURA | | | | 320.153,54 | 4,60 |
| 03.09.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, vermelho,mostarda,verde limão, etc) | M2 | 8.856,34 | 18,30 | 162.071,02 | 2,33 |
| 03.09.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | M2 | 8.856,34 | 10,29 | 91.131,74 | 1,31 |
| 03.09.003 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | M2 | 5.274,34 | 7,03 | 37.078,61 | 0,53 |
| 03.09.004 | Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte o óleo | M2 u | 701,06 | 42,61 | 29.872,17 | 0,43 |
| 03.10 | LOUÇAS E METAIS | | | | 155.246,34 | 2,20 |
| 03.10.001 | | UN | 58,00 | 696,21 | 40.380,18 | 0,58 |
| ORSE - Orçamer | nto de Obras de Sergipe Página 7 | | | rptPlanilhaOrcam | entariaEmpreendime | ntoForm |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23,54%

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPL: 10.728 444/0001-00

Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| Aracaju-SE CNP. | J: 10.728.444/0001-00 | | | Ref : | Julho/2017-1 Mc | eda : R\$ |
|-----------------|--|----|--------|------------|-----------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | | | | | |
| 03.10.002 | Bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. handicapped (p/ deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. de fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar | UN | 20,00 | 1.132,82 | 22.656,40 | 0,33 |
| 03.10.003 | Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, exclusive sifão, engate, válvula e torneira | UN | 1,00 | 937,45 | 937,45 | 0,01 |
| 03.10.004 | Cuba de embutir (deca linha carrara ref 136) para instalação em bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares | UN | 1,00 | 479,56 | 479,56 | 0,01 |
| 03.10.005 | Cuba retangular de embutir em aço inox (Tramontina Standard 40 BL), com sifão cromado, engate cromado (deca), torneira, válvula cromada ou similares, inclusive bancada em granito branco itaúna | un | 1,00 | 846,97 | 846,97 | 0,01 |
| 03.10.006 | Lavatório com bancada em granito branco itaúna, e = 2cm, dim 2,50x0,55m , com 03 cubas de sobrepor oval (Deca) ref. L-65, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, assentada | un | 4,00 | 2.627,92 | 10.511,68 | 0,15 |
| 03.10.007 | Lavatório com bancada em granito branco itaúna, e = 2cm, dim 3,00x0,55m , com 03 cubas de sobrepor oval Deca ref. L-65, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, assentada | un | 8,00 | 2.718,72 | 21.749,76 | 0,31 |
| 03.10.008 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 20,00 | 383,06 | 7.661,20 | 0,11 |
| 03.10.009 | Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar | UN | 20,00 | 246,81 | 4.936,20 | 0,07 |
| 03.10.010 | Testada e Respaldo em granito branco itaúna ou similar h=20cm, e=2cm, para lavatório ou pia | m2 | 16,00 | 392,12 | 6.273,92 | 0,09 |
| 03.10.011 | Barra de apoio para deficientes em aço inox 1=80cm, Ø=1 1/2" | UN | 58,00 | 113,62 | 6.589,96 | 0,09 |
| 03.10.012 | Barra de apoio em aço inox para lavatório DECA ref. L510 ou similar | UN | 20,00 | 408,35 | 8.167,00 | 0,12 |
| 03.10.013 | Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar) | UN | 6,00 | 287,51 | 1.725,06 | 0,02 |
| 03.10.014 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | UN | 6,00 | 951,07 | 5.706,42 | 0,08 |
| 03.10.015 | Ducha manual, linha trio, ref. 4896C da DECA ou similar | un | 2,00 | 460,25 | 920,50 | 0,01 |
| 03.10.016 | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | un | 2,00 | 517,61 | 1.035,22 | 0,01 |
| 03.10.017 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 2,00 | 44,61 | 89,22 | 0,00 |
| 03.10.018 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | UN | 2,00 | 128,40 | 256,80 | 0,00 |
| 03.10.019 | Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar | UN | 78,00 | 42,36 | 3.304,08 | 0,05 |
| 03.10.020 | Dispenser para toalhas interfolhadas, Prolim, linha Toilet Plus ref 04305 ou similar | UN | 2,00 | 110,64 | 221,28 | 0,00 |
| 03.10.021 | Dispenser para sabonete líquido | UN | 52,00 | 136,26 | 7.085,52 | 0,10 |
| 03.10.022 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | UN | 36,00 | 103,11 | 3.711,96 | 0,05 |
| 03.11 | COMPLEMENTO - GUARDA VOL. / ESCADAS | | | | 323.208,86 | 4,66 |
| 03.11.001 | Revestimento para piso ou parede em granito preto são gabriel, aplicado com argamassa industrializada ac-i | M2 | 20,83 | 288,53 | 6.010,08 | 0,09 |
| 03.11.002 | Corrimão em tubo de aço inox 8cm, soldado | m | 362,10 | 112,71 | 40.812,29 | 0,59 |

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23.54%

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONS'
AV. Eng° Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$ Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 **DESCRIÇÃO** PRECO UNIT ITFM UN QTD **VALOR TOTAL** (%)03.11.003 Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor M2 9,07 94,35 855,75 0,01 vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base 03.11.004 Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm UN 528,00 5,19 2.740,32 0,04 Painel em Vidro temperado 10 mm, incolor, fixado com perfil em alumínio 03.11.005 M2 584,78 308,85 180.609,30 2,60 branco, com pintura eletrostática inclusive instalação 03.11.006 Revestimento para piso ou parede em granito branco itaúna, aplicado com M2 225,20 409,33 1,33 92.181,12 argamassa industrializada ac-i 03.12 GUARITAS 01 E 02 94.500,50 1,30 03.12.001 LOCAÇÃO / ESCAVAÇÃO 2.923,06 0,04 03.12.001.001 Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de М2 72,88 6,88 501,41 0,01 gabarito de madeira 4,31 314,11 0,00 03.12.001.002 Regularização Manual M2 72,88 03.12.001.003 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 34,70 43,21 1.499,39 М3 0,02 até 1,50m 03.12.001.004 Carga mecânica de material de 1ª categoria М3 6,59 0,84 5,54 0,00 03.12.001.005 Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada ткм 83,95 0,89 74.72 0,00 (construção) densidade=1,5t/m³ 03.12.001.006 Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com MЗ 29,64 17,81 527,89 0.01 placa vibratória 03.12.002 FUNDAÇÃO 10.641,04 0,15 522,55 03.12.002.001 Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado М3 1,24 421,41 0,01 03.12.002.002 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado М3 3.93 374.05 1.470.02 0.02 03.12.002.003 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos M2 54,25 69,61 3.776,34 0,05 03.12.002.004 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 244,70 KG 7,78 1.903,77 0,03 de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 03.12.002.005 Aco CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de KG 54,20 7,41 401,62 0,01 ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 03.12.002.006 Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau m3 9,31 9,78 91,05 0,00 de compactação 03.12.002.007 Aterro de caixão de ediificação, com fornec, de areia, adensada com água m3 9,31 146,99 1.368,48 0,02 03.12.002.008 Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica 887,63 М2 49,45 17,95 0.01 tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização 03.12.002.009 Lona plástica preta M2 44,63 219,58 0.00 4,92 SUPERESTRUTURA 17.588,42 03.12.003 0,25 03.12.003.001 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado 1.948,80 М3 5,21 374,05 0,03 03.12.003.002 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, M2 81.79 78.03 6.382,07 0.09 inclusive escoramento 03.12.003.003 Aço CA - 50 Ø 6.3 a 12.5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 2.205,63 KG 283,50 7,78 0,03 de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 03.12.003.004 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 911,43 KG 123,00 7,41 0.01 ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 03.12.003.005 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, М2 28.54 138,88 3.963.64 0.06 el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e

capeamento 4cm.



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

| Av. Eng° Gentil Ta | vares da Mota, 1166 Getúlio Vargas 10.728.444/0001-00 ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E | | JŲAO DOSTREDIOS | | | : 23,54% peda : R\$ |
|--------------------|--|----------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.12.003.006 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 38,81 | 21,61 | 838,68 | 0,01 |
| 03.12.003.007 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa | m2 | 38,81 | 34,48 | 1.338,17 | 0,02 |
| 03.12.004 | ELEVAÇÃO | | | | 4.379,22 | 0,06 |
| 03.12.004.001 | Alvenaria de bloco de concreto com função estrutural $(14x19x39cm)$, esp = 0,14m, com argamassa traço 1:0,25:3 (cimento / cal / areia) | M ² | 73,50 | 47,34 | 3.479,49 | 0,05 |
| 03.12.004.002 | Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm | M2 | 0,36 | 59,95 | 21,58 | 0,00 |
| 03.12.004.003 | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = l=14 h=8a15cm | M | 13,00 | 67,55 | 878,15 | 0,01 |
| 03.12.005 | REVESTIMENTO | | | | 16.637,28 | 0,24 |
| 03.12.005.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 147,00 | 5,44 | 799,68 | 0,01 |
| 03.12.005.002 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 50,00 | 10,50 | 525,00 | 0,01 |
| 03.12.005.003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | M2 | 123,50 | 25,99 | 3.209,77 | 0,05 |
| | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 78,83 | 28,86 | 2.275,03 | 0,03 |
| 03.12.005.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato linha dollmem, PORTOBELLO ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 42,00 | 170,15 | 7.146,30 | 0,10 |
| 03.12.005.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 58 cm, Biancogres,tradizionale bianco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 31,00 | 86,50 | 2.681,50 | 0,04 |
| 03.12.006 | PINTURA | | | | 4.185,67 | 0,06 |
| 03.12.006.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) | M2 | 163,02 | 18,30 | 2.983,27 | 0,04 |
| 03.12.006.002 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | M2 | 163,02 | 7,03 | 1.146,03 | 0,02 |
| 03.12.006.003 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | M2 | 2,95 | 19,11 | 56,37 | 0,00 |
| 03.12.007 | ESQUADRIAS | | | | 10.082,47 | 0,14 |
| 03.12.007.001 | Porta em madeira de lei, almofadada, $0.70 \times 2.10 \text{ m}$, inclusive batentes e ferragens | UN | 3,00 | 972,06 | 2.916,18 | 0,04 |
| | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 2,00 | 516,10 | 1.032,20 | 0,01 |
| | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura/veneziana, incluso vidros | M2 | 14,52 | 377,61 | 5.482,90 | 0,08 |
| 03.12.007.004 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2,10 | 38,93 | 81,75 | 0,00 |
| 03.12.007.005 | Peitoril granito polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | М | 11,60 | 49,09 | 569,44 | 0,01 |
| 03.12.008 | ACESSÓRIOS | | | | 3.694,73 | 0,05 |
| 03.12.008.001 | Tampo de balcão em granito branco itaúna, e=2cm | m2 | 2,30 | 397,55 | 914,37 | 0,01 |
| 03.12.008.002 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | UN | 2,00 | 616,65 | 1.233,30 | 0,02 |
| 03.12.008.003 | | UN | 2,00 | 696,21 | 1.392,42 | 0,02 |
| | | | | | | |

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54% Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIC |
|--|--|
| Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas | ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO |
| Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|---------------|---|----|--------|------------|-------------|------|
| | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | | | | | |
| 03.12.008.004 | Chuveiro plástico sem registro | UN | 2,00 | 17,37 | 34,74 | 0,00 |
| 03.12.008.005 | Kit de acessórios para banheiro ABS e alumínio com 5 peças (Linha Genebra) ref.50500 ou similar | UN | 2,00 | 59,95 | 119,90 | 0,00 |
| 03.12.009 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | | | | 6.133,67 | 0,06 |
| 03.12.009.001 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | PT | 2,00 | 84,87 | 169,74 | 0,00 |
| 03.12.009.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de $$ Ø40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) | UN | 2,00 | 55,73 | 111,46 | 0,00 |
| 03.12.009.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | UN | 4,00 | 33,17 | 132,68 | 0,00 |
| 03.12.009.004 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 4,00 | 33,96 | 135,84 | 0,00 |
| 03.12.009.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | M | 131,41 | 17,25 | 2.266,82 | 0,03 |
| 03.12.009.006 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | UN | 3,00 | 35,27 | 105,81 | 0,00 |
| 03.12.009.007 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1,00 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| 03.12.009.008 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2,00 | 19,96 | 39,92 | 0,00 |
| 03.12.009.009 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | UN | 3,00 | 18,94 | 56,82 | 0,00 |
| 03.12.009.010 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | UN | 31,00 | 8,52 | 264,12 | 0,00 |
| 03.12.009.011 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 34,12 | 13,74 | 468,81 | 0,01 |
| 03.12.009.012 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | M | 16,60 | 19,09 | 316,89 | 0,00 |
| 03.12.009.013 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | M | 44,15 | 31,22 | 1.378,36 | 0,02 |
| 03.12.009.014 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 2,00 | 7,36 | 14,72 | 0,00 |
| 03.12.009.015 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 5,00 | 21,57 | 107,85 | 0,00 |
| 03.12.009.016 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 3,00 | 16,00 | 48,00 | 0,00 |
| 03.12.009.017 | Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário | un | 12,00 | 14,12 | 169,44 | 0,00 |
| 03.12.009.018 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm | un | 1,00 | 14,94 | 14,94 | 0,00 |
| 03.12.009.019 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | un | 10,00 | 9,19 | 91,90 | 0,00 |
| 03.12.009.020 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 1,00 | 18,19 | 18,19 | 0,00 |
| 03.12.009.021 | Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 3,00 | 53,32 | 159,96 | 0,00 |
| 03.12.009.022 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 7,00 | 7,36 | 51,52 | 0,00 |
| 03.12.010 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | 3.162,22 | 0,03 |
| 03.12.010.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | М | 32,30 | 9,77 | 315,57 | 0,00 |
| 03.12.010.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | М | 46,10 | 11,60 | 534,76 | 0,01 |
| 03.12.010.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | М | 48,85 | 15,89 | 776,23 | 0,01 |
| 03.12.010.004 | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | UN | 5,00 | 12,90 | 64,50 | 0,00 |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54% Moeda: R\$

| • | vares da Mota, 1166 Getulio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA 10.728.444/0001-00 | L AUDITORIO | | Rof · | | eda : R\$ |
|---------------|--|-------------|--------|------------|-------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | UN | 4,00 | 8,80 | 35,20 | 0,00 |
| | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | UN | 14,00 | 6,97 | 97,58 | 0,00 |
| 03.12.010.007 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 26,00 | 7,26 | 188,76 | 0,00 |
| 03.12.010.008 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 6,00 | 8,56 | 51,36 | 0,00 |
| 03.12.010.009 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | UN | 1,00 | 33,89 | 33,89 | 0,00 |
| 03.12.010.010 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1,00 | 6,31 | 6,31 | 0,00 |
| 03.12.010.011 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | UN | 4,00 | 10,18 | 40,72 | 0,00 |
| 03.12.010.012 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 3,00 | 8,35 | 25,05 | 0,00 |
| 03.12.010.013 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 1,00 | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| 03.12.010.014 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = $25 \text{mm} \times 3/4$ " | UN | 8,00 | 7,29 | 58,32 | 0,00 |
| 03.12.010.015 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = $20\text{mm} \times 1/2$ " | UN | 3,00 | 7,14 | 21,42 | 0,00 |
| 03.12.010.016 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = $32\text{mm} \times 1$ " | UN | 1,00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 |
| 03.12.010.017 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm | UN | 1,00 | 16,70 | 16,70 | 0,00 |
| 03.12.010.018 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | UN | 5,00 | 4,42 | 22,10 | 0,00 |
| 03.12.010.019 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | UN | 5,00 | 9,74 | 48,70 | 0,00 |
| 03.12.010.020 | Registro gaveta bruto, $d = 20 \text{ mm} (3/4") - \text{ref.}1502-B$, Pn16, Deca ou similar | un | 9,00 | 42,79 | 385,11 | 0,01 |
| 03.12.010.021 | Registro gaveta bruto, $d = 32 \text{ mm} (1 1/4\text{"}) - \text{ref.}1502-B, Pn16, Deca ou similar}$ | un | 1,00 | 81,29 | 81,29 | 0,00 |
| 03.12.010.022 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | UN | 2,00 | 93,40 | 186,80 | 0,00 |
| 03.12.010.023 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar | UN | 2,00 | 76,69 | 153,38 | 0,00 |
| 03.12.011 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | | | | 12.594,07 | 0,18 |
| 03.12.011.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | M | 37,00 | 31,22 | 1.155,14 | 0,02 |
| 03.12.011.002 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | M | 12,50 | 19,09 | 238,63 | 0,00 |
| 03.12.011.003 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | M | 12,50 | 19,09 | 238,63 | 0,00 |
| 03.12.011.004 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UN | 2,00 | 32,99 | 65,98 | 0,00 |
| 03.12.011.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 161,00 | 45,54 | 7.331,94 | 0,11 |
| 03.12.011.006 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2,00 | 21,57 | 43,14 | 0,00 |
| 03.12.011.007 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 1,00 | 23,70 | 23,70 | 0,00 |
| 03.12.011.008 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | un | 4,00 | 119,08 | 476,32 | 0,01 |
| 03.12.011.009 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm | un | 3,00 | 14,94 | 44,82 | 0,00 |
| 03.12.011.010 | Joelho 45° pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm | UN | 3,00 | 63,99 | 191,97 | 0,00 |
| 03.12.011.011 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 1,00 | 18,19 | 18,19 | 0,00 |
| 03.12.011.012 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | UN | 2,00 | 197,00 | 394,00 | 0,01 |
| 03.12.011.013 | | un | 1,00 | 63,96 | 63,96 | 0,00 |

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23.54%

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$ ITFM **DESCRIÇÃO** UN OTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)Redução excêntrica, pvc, serie r, áqua pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014 03.12.011.014 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm UN 50,00 39,55 1.977,50 0,03 03.12.011.015 Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" un 25,00 6,41 160,25 0.00 03.12.011.016 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 80mm 10,00 16,99 169,90 0,00 un 03.12.012 COBERTURA 2.478,65 0,04 03.12.012.001 Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe 2, estrudada c/reforço de não 44,54 2.478,65 m2 55,65 0,04 tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 RESERVATÓRIOS 03.13 107.960,92 1,55 03.13.001 INFERIOR 39.115,84 0,55 03.13.001.001 Impermeabilização de superficie com cimento especial cristalizante com m2 95,00 36,90 3.505,50 0,05 adesivo liquido, uma demao. 03.13.001.002 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade М3 5,00 43,21 216,05 0,00 até 1,50m 03.13.001.003 Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª М3 10,00 8,45 84,50 0,00 categoria até 1,50m de profundidade 03.13.001.004 Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª М3 10,00 9,51 95,10 0,00 categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade 03.13.001.005 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade М3 5.00 64,81 324,05 0,00 entre 1,50 e 3,00m 44,15 825,61 03.13.001.006 Escoramento de valas tipo Contínuo Simples M2 18,70 0,01 03.13.001.007 Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com М3 30,00 17,81 534,30 0,01 placa vibratória 03.13.001.008 Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com M2 95,00 98,49 9.356,55 0,13 não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer 03.13.001.009 Concreto simples fabricado na obra, fck 13.5 mpa, lancado e adensado М3 3,09 421,41 1.302,16 0,02 03.13.001.010 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado, com 6,62 494,52 3.273,72 m3 0,05 impermeabilizante vedacit ou similar 03.13.001.011 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao KG 200.00 7.78 1.556.00 0.02 de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 03.13.001.012 Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação UN 10,00 1.051,52 10.515,20 0,15 03.13.001.013 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador MS 0,75 10.036,13 7.527,10 0,11 60 kva - aluquel mensal 03.13.002 SUPERIOR 68.845,08 1,00 03.13.002.001 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado, com m3 22,30 494,52 11.027,80 0,16 impermeabilizante vedacit ou similar 03.13.002.002 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao KG 3.424,70 7,78 0,38 26.644,17 de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 03.13.002.003 Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou М3 20,10 56,21 1.129,82 0,02 Reservatórios, inclusive rampa em tábua. 03.13.002.004 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, М2 211,40 69,89 14.774,75 0,21 inclusive escoramento 03.13.002.005 Escada de ferro com quarda corpo M 5,00 675,07 3.375,35 0,05 03.13.002.006 M2 3,00 14,86 44,58 0,00

Página 13



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%

Cod. Empreendimento: 00053

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

| Aracaju-SE CNPJ : | 10.728.444/0001-00 | | | Ref : | Julho/2017-1 N | loeda : R\$ |
|-------------------|--|----|--------|------------|----------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| | Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar, sobre superfícies metálicas | | | | | |
| 03.13.002.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas | M2 | 3,00 | 27,34 | 82,02 | 0,00 |
| 03.13.002.008 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | M2 | 60,00 | 98,49 | 5.909,40 | 0,09 |
| 03.13.002.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / bianco) | M2 | 63,18 | 9,34 | 590,10 | 0,01 |
| 03.13.002.010 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 63,18 | 28,86 | 1.823,37 | 0,03 |
| 03.13.002.011 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | M2 | 63,18 | 7,03 | 444,16 | 0,01 |
| 03.13.002.012 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | M2 | 63,18 | 14,19 | 896,52 | 0,01 |
| | Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação | UN | 2,00 | 1.051,52 | 2.103,04 | 0,03 |
| 03.14 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS / IRRIGAÇÃO | | | | 66.089,02 | 0,92 |
| 03.14.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1^{a} categoria, profundidade até 1,50m | М3 | 111,00 | 43,21 | 4.796,31 | 0,07 |
| 03.14.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | М3 | 111,00 | 28,78 | 3.194,58 | 0,05 |
| 03.14.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | M | 67,75 | 9,77 | 661,92 | 0,01 |
| 03.14.004 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | M | 321,41 | 11,60 | 3.728,36 | 0,05 |
| 03.14.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | M | 347,53 | 15,89 | 5.522,25 | 0,08 |
| 03.14.006 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | M | 9,41 | 34,37 | 323,42 | 0,00 |
| 03.14.007 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | M | 109,22 | 38,29 | 4.182,03 | 0,06 |
| 03.14.008 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") | M | 58,50 | 47,58 | 2.783,43 | 0,04 |
| 03.14.009 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") | M | 39,55 | 63,22 | 2.500,35 | 0,04 |
| 03.14.010 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3") | M | 78,00 | 63,20 | 4.929,60 | 0,07 |
| 03.14.011 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 110 mm (4") | M | 20,00 | 92,78 | 1.855,60 | 0,03 |
| 03.14.012 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | UN | 20,00 | 6,97 | 139,40 | 0,00 |
| 03.14.013 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 33,00 | 7,26 | 239,58 | 0,00 |
| 03.14.014 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 46,00 | 8,56 | 393,76 | 0,01 |
| 03.14.015 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | UN | 11,00 | 15,57 | 171,27 | 0,00 |
| 03.14.016 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | UN | 8,00 | 33,89 | 271,12 | 0,00 |
| 03.14.017 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm | UN | 12,00 | 87,33 | 1.047,96 | 0,02 |
| 03.14.018 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm | UN | 1,00 | 97,05 | 97,05 | 0,00 |
| 03.14.019 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm | UN | 2,00 | 209,38 | 418,76 | 0,01 |
| 03.14.020 | Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | UN | 22,00 | 12,90 | 283,80 | 0,00 |
| 03.14.021 | Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | UN | 8,00 | 12,38 | 99,04 | 0,00 |
| 03.14.022 | Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 3,00 | 10,11 | 30,33 | 0,00 |
| 03.14.023 | Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | UN | 2,00 | 33,07 | 66,14 | 0,00 |
| | | | | | | |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| Aracaju-SE CNP. | J: 10.728.44470001-00 | | | Rei : . | Juin0/2017-1 IV | noeda : R\$ |
|-----------------|--|----|-------|-------------------|------------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.14.024 | Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm | UN | 2,00 | 68,26 | 136,52 | 0,00 |
| 03.14.025 | Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm | UN | 2,00 | 75,83 | 151,66 | 0,00 |
| 03.14.026 | Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4" | UN | 9,00 | 9,74 | 87,66 | 0,00 |
| 03.14.027 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm | UN | 1,00 | 58,78 | 58,78 | 0,00 |
| 03.14.028 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 11,00 | 8,35 | 91,85 | 0,00 |
| 03.14.029 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 4,00 | 10,30 | 41,20 | 0,00 |
| 03.14.030 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | UN | 3,00 | 18,93 | 56,79 | 0,00 |
| 03.14.031 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | UN | 1,00 | 20,41 | 20,41 | 0,00 |
| 03.14.032 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | UN | 8,00 | 37,21 | 297,68 | 0,00 |
| 03.14.033 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm | UN | 2,00 | 66,00 | 132,00 | 0,00 |
| 03.14.034 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 110mm | UN | 4,00 | 164,63 | 658,52 | 0,01 |
| 03.14.035 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | UN | 18,00 | 13,23 | 238,14 | 0,00 |
| 03.14.036 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 1,00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 |
| 03.14.037 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | UN | 2,00 | 19,35 | 38,70 | 0,00 |
| 03.14.038 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | UN | 7,00 | 23,82 | 166,74 | 0,00 |
| 03.14.039 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm | UN | 6,00 | 87,79 | 526,74 | 0,01 |
| 03.14.040 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 60mm | UN | 2,00 | 83,36 | 166,72 | 0,00 |
| 03.14.041 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = $20\mathrm{mm}$ x $1/2\mathrm{mm}$ | UN | 7,00 | 7,14 | 49,98 | 0,00 |
| 03.14.042 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = $25\text{mm} \times 3/4\text{"}$ | UN | 61,00 | 7,29 | 444,69 | 0,01 |
| 03.14.043 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | UN | 73,00 | 8,17 | 596,41 | 0,01 |
| 03.14.044 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4" | UN | 2,00 | 12,86 | 25,72 | |
| 03.14.045 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | UN | 16,00 | 13,79 | 220,64 | 0,00 |
| 03.14.046 | Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" | UN | 1,00 | 36,41 | 36,41 | 0,00 |
| 03.14.047 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 75mm x 21/2" | UN | 6,00 | 28,77 | 172,62 | 0,00 |
| 03.14.048 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2" | un | 6,00 | 139,81 | 838,86 | 0,01 |
| 03.14.049 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110mm x 4" | UN | 4,00 | 55,77 | 223,08 | 0,00 |
| 03.14.050 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 110mm x 4" | un | 2,00 | 264,65 | 529,30 | 0,01 |
| 03.14.051 | Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | UN | 2,00 | 254,46 | 508,92 | 0,01 |
| 03.14.052 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | UN | 15,00 | 3,95 | 59,25 | 0,00 |
| 03.14.053 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | UN | 7,00 | 7,25 | 50,75 | 0,00 |
| 03.14.054 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | UN | 2,00 | 8,81 | 17,62 | 0,00 |
| | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | | | | | |
| ORSE - Orçame | ento de Obras de Sergipe Página 15 | | | rptPlanilhaOrcame | ntariaEmpreendim | mentoForm |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO BDI: 23,54% Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| Aracaju-SE CNP. | J : 10.728.444/0001-00 | | | Ref : | Julho/2017-1 | Moeda : R\$ |
|-----------------|--|----|------|------------|--------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.14.055 | | UN | 4,00 | 11,09 | 44,36 | 0,00 |
| 03.14.056 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm | UN | 1,00 | 17,21 | 17,21 | 0,00 |
| 03.14.057 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm | UN | 6,00 | 16,70 | 100,20 | 0,00 |
| 03.14.058 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm | UN | 5,00 | 20,35 | 101,75 | 0,00 |
| 03.14.059 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm | UN | 4,00 | 9,61 | 38,44 | 0,00 |
| 03.14.060 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | UN | 4,00 | 14,33 | 57,32 | 0,00 |
| 03.14.061 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | UN | 3,00 | 80,07 | 240,21 | 0,00 |
| 03.14.062 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | UN | 9,00 | 93,40 | 840,60 | 0,01 |
| 03.14.063 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 $1/2$ ") - ref.1509 Deca ou similar | UN | 4,00 | 138,06 | 552,24 | 0,01 |
| 03.14.064 | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | UN | 2,00 | 230,11 | 460,22 | 0,01 |
| 03.14.065 | Registro gaveta bruto, d =100 mm (4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | UN | 3,00 | 530,97 | 1.592,91 | 0,02 |
| 03.14.066 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar | UN | 9,00 | 76,69 | 690,21 | |
| 03.14.067 | União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm, p/ água | UN | 2,00 | 26,91 | 53,82 | 0,00 |
| 03.14.068 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = $0.12m$, dim. int. = $0.40 \times 0.40 \times 0.60m$, com grelha de ferro fundido | UN | 1,00 | 365,58 | 365,58 | 0,01 |
| 03.14.069 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | UN | 7,00 | 284,55 | 1.991,85 | · |
| 03.14.070 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" | UN | 7,00 | 34,52 | 241,64 | 0,00 |
| 03.14.071 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/2" | UN | 7,00 | 9,78 | 68,46 | 0,00 |
| 03.14.072 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | UN | 7,00 | 65,38 | 457,66 | 0,01 |
| 03.14.073 | Válvula retenção vertical, bronze, d = 38 mm (1 1/2") | UN | 1,00 | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| 03.14.074 | Instalação e montagem de bomba centrifuga até 7cv | UN | 2,00 | 193,91 | 387,82 | 0,01 |
| 03.14.075 | Instalação e montagem de bomba centrifuga até 7cv | UN | 2,00 | 193,91 | 387,82 | 0,01 |
| 03.14.076 | Quadro de comando para 2 bombas de recalque de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual / automático | un | 1,00 | 5.564,55 | 5.564,55 | 0,08 |
| 03.14.077 | Válvula pé c/ crivo, d = 38 mm (1 1/2") | un | 4,00 | 108,01 | 432,04 | 0,01 |
| 03.14.078 | Tubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580 | М | 2,00 | 31,69 | 63,38 | 0,00 |
| 03.14.079 | Válvula retenção vertical, bronze, d = 25 mm (1") | UN | 2,00 | 65,67 | 131,34 | 0,00 |
| 03.14.080 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1" | un | 4,00 | 15,71 | 62,84 | 0,00 |
| 03.14.081 | Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 2,00 | 54,70 | 109,40 | 0,00 |
| 03.14.082 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1" | UN | 1,00 | 18,48 | 18,48 | 0,00 |
| 03.14.083 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1" | un | 1,00 | 26,67 | 26,67 | 0,00 |
| 03.14.084 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1" | un | 1,00 | 16,99 | 16,99 | 0,00 |
| 03.14.085 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1 $1/2$ " | UN | 2,00 | 58,97 | 117,94 | 0,00 |
| 03.14.086 | Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN $1.1/2$ " x 1" | UN | 2,00 | 37,99 | 75,98 | |
| 03.14.087 | Quadro de comando para 2 bombas submersas, trifásica, 220/380V, com chave seletora | UN | 1,00 | 2.402,37 | 2.402,37 | 0,03 |
| | | | | | | |



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

| • | avares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E : 10.728.444/0001-00 | E AUDITÓRIO | | Ref · | | : 23,54% peda : R\$ |
|-----------|--|-------------|--------|------------|-------------|------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.14.088 | Instalação e montagem de bomba centrifuga até 1,5cv | UN | 2,00 | 15,92 | 31,84 | 0,00 |
| 03.14.089 | Fita metálica perfurada | М | 300,00 | 8,82 | 2.646,00 | 0,04 |
| 03.14.090 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | UN | 110,00 | 4,11 | 452,10 | 0,01 |
| 03.14.091 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 120,00 | 4,11 | 493,20 | 0,01 |
| 03.14.092 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" | UN | 20,00 | 5,49 | 109,80 | 0,00 |
| 03.14.093 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3" | UN | 26,00 | 5,73 | 148,98 | 0,00 |
| 03.15 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS | | | | 93.120,20 | 1,34 |
| 03.15.001 | Locação de rede de drenagem | М | 7,68 | 1,84 | 14,13 | 0,00 |
| 03.15.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | М3 | 211,57 | 43,21 | 9.141,94 | 0,13 |
| 03.15.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | М3 | 232,06 | 28,78 | 6.678,69 | 0,10 |
| 03.15.004 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | M | 4,47 | 19,09 | 85,33 | 0,00 |
| 03.15.005 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 241,87 | 28,75 | 6.953,76 | 0,10 |
| 03.15.006 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 348,48 | 45,54 | 15.869,78 | 0,23 |
| 03.15.007 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm | M | 95,81 | 80,35 | 7.698,33 | 0,11 |
| 03.15.008 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, $dn=400mm$ (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 38,00 | 288,77 | 10.973,26 | 0,16 |
| 03.15.009 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm | un | 3,00 | 13,97 | 41,91 | 0,00 |
| 03.15.010 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 24,00 | 18,11 | 434,64 | 0,01 |
| 03.15.011 | Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm | UN | 7,00 | 59,92 | 419,44 | 0,01 |
| 03.15.012 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm | un | 2,00 | 14,94 | 29,88 | 0,00 |
| 03.15.013 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 49,00 | 18,19 | 891,31 | 0,01 |
| 03.15.014 | Joelho 45º pvc rígido soldável para esgoto primário diâmentro 150mm | UN | 20,00 | 63,99 | 1.279,80 | 0,02 |
| 03.15.015 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 15,00 | 35,13 | 526,95 | 0,01 |
| 03.15.016 | Tê sanitário em pvc rígido soldavel, para esgoto, diâm =150mm | UN | 24,00 | 148,95 | 3.574,80 | 0,05 |
| 03.15.017 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 150 x 100mm | UN | 13,00 | 62,04 | 806,52 | 0,01 |
| 03.15.018 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 10,00 | 40,55 | 405,50 | 0,01 |
| 03.15.019 | Junção dupla em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | un | 2,00 | 56,30 | 112,60 | 0,00 |
| 03.15.020 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm | UN | 14,00 | 197,00 | 2.758,00 | 0,04 |
| 03.15.021 | Fornecimento de Redução Excêntrica em PVC para Esgotos Sanitários, DN 150 x 100mm | un | 4,00 | 61,77 | 247,08 | 0,00 |
| 03.15.022 | Cap em pvc rígido c/ anéis, diâm. =100mm | UN | 20,00 | 13,81 | 276,20 | 0,00 |
| 03.15.023 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | UN | 1,00 | 28,96 | 28,96 | 0,00 |
| 03.15.024 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UN | 37,00 | 32,99 | 1.220,63 | 0,02 |
| 03.15.025 | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | UN | 47,00 | 54,65 | 2.568,55 | 0,04 |
| 03.15.026 | Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4 " (Kananet ou similar) | М | 83,10 | 59,13 | 4.913,70 | 0,07 |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng° Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Ref: Julho/2017-1

Moeda: R\$

| | . 10.726.44470001-00 | | | 1101 1 | Juli 10/2017-1 1VIC | Jeua . Ka |
|-----------|--|----|--------|------------|---------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.15.027 | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes | M2 | 21,06 | 13,16 | 277,15 | 0,00 |
| 03.15.028 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = $0.60 \times 0.60 \times 0.80$ m, com grelha de ferro fundido | UN | 4,00 | 392,73 | 1.570,92 | 0,02 |
| 03.15.029 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m | UN | 11,00 | 493,95 | 5.433,45 | 0,08 |
| 03.15.030 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm | UN | 50,00 | 39,55 | 1.977,50 | 0,03 |
| 03.15.031 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm | un | 25,00 | 39,79 | 994,75 | 0,01 |
| 03.15.032 | Fita metálica perfurada | M | 500,00 | 8,82 | 4.410,00 | 0,06 |
| 03.15.033 | Assentamento de filtro VF6 ou similar, autolimpante | UN | 1,00 | 14,74 | 14,74 | 0,00 |
| 03.15.034 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | M2 | 10,00 | 49,00 | 490,00 | 0,01 |
| 03.16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | 41.941,56 | 0,59 |
| 03.16.001 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários | m | 568,23 | 1,84 | 1.045,54 | 0,02 |
| 03.16.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | М3 | 127,88 | 43,21 | 5.525,69 | 0,08 |
| 03.16.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | М3 | 145,28 | 28,78 | 4.181,16 | 0,06 |
| 03.16.004 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) | UN | 7,00 | 55,73 | 390,11 | 0,01 |
| 03.16.005 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc) | UN | 10,00 | 82,39 | 823,90 | 0,01 |
| 03.16.006 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | PT | 36,00 | 84,87 | 3.055,32 | 0,04 |
| 03.16.007 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | M | 48,70 | 19,09 | 929,68 | 0,01 |
| 03.16.008 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | M | 103,86 | 31,22 | 3.242,51 | 0,05 |
| 03.16.009 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 95,54 | 49,86 | 4.763,62 | 0,07 |
| 03.16.010 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | un | 12,00 | 9,19 | 110,28 | 0,00 |
| 03.16.011 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm | un | 9,00 | 13,97 | 125,73 | 0,00 |
| 03.16.012 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 42,00 | 18,19 | 763,98 | 0,01 |
| 03.16.013 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 8,00 | 30,45 | 243,60 | 0,00 |
| 03.16.014 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 21,00 | 40,55 | 851,55 | 0,01 |
| 03.16.015 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | UN | 30,00 | 32,24 | 967,20 | 0,01 |
| 03.16.016 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | UN | 9,00 | 18,94 | 170,46 | 0,00 |
| 03.16.017 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 4,00 | 29,02 | 116,08 | 0,00 |
| 03.16.018 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | un | 10,00 | 35,13 | 351,30 | 0,01 |
| 03.16.019 | Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm | UN | 60,00 | 18,56 | 1.113,60 | 0,02 |
| 03.16.020 | Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | UN | 123,00 | 25,92 | 3.188,16 | 0,05 |
| 03.16.021 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 16,00 | 27,10 | 433,60 | 0,01 |
| 03.16.022 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. $n^{\circ}25$, acabamento branco, marca Akros ou similar | UN | 4,00 | 42,66 | 170,64 | 0,00 |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|----------------|--|----|--------|-------------------|--------------------|---------|
| 03.16.023 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | UN | 30,00 | 33,17 | 995,10 | 0,01 |
| 03.16.024 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 7,00 | 511,39 | 3.579,73 | 0,05 |
| 03.16.025 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | UN | 1,00 | 339,92 | 339,92 | 0,00 |
| 03.16.026 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm | un | 60,00 | 39,79 | 2.387,40 | 0,03 |
| 03.16.027 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" | UN | 30,00 | 5,49 | 164,70 | 0,00 |
| 03.16.028 | Fita metálica perfurada | M | 150,00 | 8,82 | 1.323,00 | 0,02 |
| 03.16.029 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ | M2 | 12,00 | 49,00 | 588,00 | 0,01 |
| 03.17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIDO | | | | 56.937,94 | 0,80 |
| 03.17.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | М3 | 10,64 | 43,21 | 459,75 | 0,01 |
| 03.17.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | М3 | 10,64 | 28,78 | 306,22 | 0,00 |
| 03.17.003 | Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação | UN | 6,00 | 366,84 | 2.201,04 | 0,03 |
| 03.17.004 | Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:30x20cm, inclusive instalação | un | 160,00 | 38,52 | 6.163,20 | 0,09 |
| 03.17.005 | Base decorativa para extintores | UN | 44,00 | 54,94 | 2.417,36 | 0,03 |
| 03.17.006 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 60,00 | 14,26 | 855,60 | 0,01 |
| 03.17.007 | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo, colado no piso | M2 | 4,50 | 381,34 | 1.716,03 | 0,02 |
| 03.17.008 | Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar | UN | 108,00 | 39,24 | 4.237,92 | 0,06 |
| 03.17.009 | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões $0.90 \times 0.60 \times 0.17$ m, registro tipo globo $2~1/2$ ", mangueira com esguicho e conexões | UN | 5,00 | 1.974,92 | 9.874,60 | 0,14 |
| 03.17.010 | Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar | UN | 1,00 | 232,40 | 232,40 | 0,00 |
| 03.17.011 | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | М | 125,00 | 78,72 | 9.840,00 | 0,14 |
| 03.17.012 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 5,00 | 76,14 | 380,70 | 0,01 |
| 03.17.013 | Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2" | UN | 1,00 | 83,07 | 83,07 | 0,00 |
| 03.17.014 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 5,00 | 107,08 | 535,40 | 0,01 |
| 03.17.015 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 $1/2$ " | UN | 1,00 | 58,94 | 58,94 | 0,00 |
| 03.17.016 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 21,00 | 57,72 | 1.212,12 | 0,02 |
| 03.17.017 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 38,00 | 10,04 | 381,52 | 0,01 |
| 03.17.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 65,00 | 12,54 | 815,10 | 0,01 |
| 03.17.019 | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar | UN | 2,00 | 18,48 | 36,96 | 0,00 |
| 03.17.020 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | UN | 10,00 | 9,13 | 91,30 | 0,00 |
| 03.17.021 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 5,00 | 6,61 | 33,05 | 0,00 |
| 03.17.022 | Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 2,00 | 10,27 | 20,54 | 0,00 |
| 03.17.023 | | UN | 30,00 | 17,11 | 513,30 | 0,01 |
| ORSE - Orçamen | nto de Obras de Sergipe Página 19 | | | rptPlanilhaOrcame | entariaEmpreendime | ntoForm |

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

INSTITUTO FEDERAL

ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO BDI: 23,54% Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS

| Aracaju-SE CNPJ | J : 10.728.444/0001-00 | | | Ref : | Julho/2017-1 Mo | oeda : R\$ |
|-----------------|---|----|--------|------------|-----------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | | | | | |
| 03.17.024 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" | UN | 30,00 | 5,49 | 164,70 | 0,00 |
| 03.17.025 | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam ou similar) | UN | 10,00 | 54,17 | 541,70 | 0,01 |
| 03.17.026 | Fornecimento e instalação de ancoragem de barra de 15cm de aço CA-50 Ø 1/2" | UN | 16,00 | 6,98 | 111,68 | 0,00 |
| 03.17.027 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | M | 203,00 | 4,44 | 901,32 | 0,01 |
| 03.17.028 | Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-5580 | М | 8,00 | 99,13 | 793,04 | 0,01 |
| 03.17.029 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 $1/2$ " | un | 2,00 | 191,99 | 383,98 | 0,01 |
| 03.17.030 | Válvula retenção vertical, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | UN | 2,00 | 219,59 | 439,18 | 0,01 |
| 03.17.031 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 3,00 | 107,08 | 321,24 | 0,00 |
| 03.17.032 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 2,00 | 76,14 | 152,28 | 0,00 |
| 03.17.033 | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1,00 | 336,04 | 336,04 | 0,00 |
| 03.17.034 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 211,11 | 211,11 | 0,00 |
| 03.17.035 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2" | UN | 1,00 | 44,36 | 44,36 | 0,00 |
| 03.17.036 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x $1/2$ " | UN | 1,00 | 28,83 | 28,83 | 0,00 |
| 03.17.037 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1/2" | UN | 1,00 | 14,94 | 14,94 | 0,00 |
| 03.17.038 | Instalação e montagem de bomba centrifuga até 4cv | UN | 2,00 | 196,01 | 392,02 | 0,01 |
| 03.17.039 | Instalação e montagem de bomba centrifuga até 7cv | UN | 1,00 | 193,91 | 193,91 | 0,00 |
| 03.17.040 | Quadro de comando para até 3 bombas de incendio até 7 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático | UN | 1,00 | 8.049,87 | 8.049,87 | 0,12 |
| 03.17.041 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio) | UN | 1,00 | 248,25 | 248,25 | 0,00 |
| 03.17.042 | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | UN | 2,00 | 230,11 | 460,22 | 0,01 |
| 03.17.043 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = $0.12m$, dim. int. = $0.40 \times 0.60 \times 0.35m$, com tampa em ferro fundido 0.40×0.60 e fundo com brita, inclusive conexões | un | 1,00 | 683,15 | 683,15 | 0,01 |
| 03.18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | | | | 362.274,67 | 5,21 |
| 03.18.001 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu | UN | 9,00 | 555,93 | 5.003,37 | 0,07 |
| 03.18.002 | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu | UN | 10,00 | 617,70 | 6.177,00 | 0,09 |
| 03.18.003 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 18000 btu | un | 20,00 | 679,47 | 13.589,40 | 0,20 |
| 03.18.004 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 24000 btu | UN | 21,00 | 741,24 | 15.566,04 | 0,22 |
| 03.18.005 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 30000 btu | un | 32,00 | 765,95 | 24.510,40 | 0,35 |
| 03.18.006 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000 btu | UN | 6,00 | 815,36 | 4.892,16 | 0,07 |
| 03.18.007 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 48000 btu | UN | 32,00 | 864,78 | 27.672,96 | 0,40 |
| 03.18.008 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 60000 btu | UN | 2,00 | 926,55 | 1.853,10 | 0,03 |
| 03.18.009 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/4" (6,35mm) | M | 104,80 | 14,44 | 1.513,31 | 0,02 |
| 03.18.010 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4" | m | 104,80 | 6,29 | 659,19 | 0,01 |

Ref: Julho/2017-1



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54% Moeda: R\$

| ITEM 03.18.011 | DESCRIÇÃO Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm) | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-------------------|--|----|----------|------------|--------------|-------|
| 03 18 011 | Tubo cobre flexivel aparente junta coldadac d = 3/8" (9 52mm) | | | | | |
| 03.10.011 | Tubo Cobre Trexiver aparence, Junta Soldadas, d = 3/0 (7,32mm) | M | 2.359,88 | 14,85 | 35.044,22 | 0,50 |
| 03.18.012 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" | m | 2.359,88 | 6,67 | 15.740,40 | 0,23 |
| 03.18.013 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/4" (19,05mm) | m | 1.526,53 | 36,52 | 55.748,88 | 0,80 |
| 03.18.014 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/4" | M | 1.526,53 | 8,04 | 12.273,30 | 0,18 |
| 03.18.015 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5/8" (15,87mm) | M | 728,55 | 26,22 | 19.102,58 | 0,28 |
| 03.18.016 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" | M | 728,55 | 7,66 | 5.580,69 | 0,08 |
| 03.18.017 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 1.924,08 | 9,02 | 17.355,20 | 0,25 |
| 03.18.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 1.808,60 | 10,04 | 18.158,34 | 0,26 |
| 03.18.019 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | UN | 379,74 | 81,92 | 31.108,30 | 0,45 |
| 03.18.020 | Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 3/4" | UN | 135,00 | 15,73 | 2.123,55 | 0,03 |
| 03.18.021 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 45,00 | 57,72 | 2.597,40 | 0,04 |
| 03.18.022 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | M | 697,61 | 11,60 | 8.092,28 | 0,12 |
| 03.18.023 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=7/8" | m | 697,61 | 8,41 | 5.866,90 | 0,08 |
| 03.18.024 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | M | 33,00 | 15,89 | 524,37 | 0,01 |
| 03.18.025 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") | M | 225,05 | 47,58 | 10.707,88 | 0,15 |
| 03.18.026 | Joelho de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 141,00 | 10,13 | 1.428,33 | 0,02 |
| 03.18.027 | Joelho de 45° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 145,00 | 11,14 | 1.615,30 | 0,02 |
| 03.18.028 | Joelho de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 2,00 | 11,91 | 23,82 | 0,00 |
| 03.18.029 | Joelho de 45° de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 2,00 | 16,01 | 32,02 | 0,00 |
| 03.18.030 | Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2" | un | 1,00 | 31,94 | 31,94 | 0,00 |
| 03.18.031 | Joelho de 45° de pvc rígido roscável diâm = 2" | un | 2,00 | 31,18 | 62,36 | 0,00 |
| 03.18.032 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 72,00 | 8,35 | 601,20 | 0,01 |
| 03.18.033 | Tê 90° redução pvc rígido roscavel diâm = 1" x 3/4" | un | 6,00 | 15,68 | 94,08 | 0,00 |
| 03.18.034 | Tê de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 3/4" | un | 31,00 | 24,81 | 769,11 | 0,01 |
| 03.18.035 | Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2" x 1 1/2" | un | 31,00 | 13,68 | 424,08 | 0,01 |
| 03.18.036 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 677,00 | 5,98 | 4.048,46 | 0,06 |
| 03.18.037 | Fornecimento de fita auto fusão 19 mm x 10 m | UN | 325,00 | 13,59 | 4.416,75 | 0,06 |
| 03.18.038 | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam ou similar) | UN | 4,00 | 54,17 | 216,68 | 0,00 |
| 03.18.039 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | UN | 412,00 | 17,11 | 7.049,32 | 0,10 |
| 03.19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 1.420.291,05 | 20,45 |
| 03.19.001 | ILUMINAÇÃO | | | | 477.219,31 | 6,90 |
| 03.19.001.001 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø $3/4$ " | UN | 292,00 | 220,12 | 64.275,04 | 0,93 |
| 03.19.001.002 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø $3/4$ " | pt | 76,00 | 150,42 | 11.431,92 | 0,16 |
| 03.19.001.003 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido \emptyset 3/4" | pt | 61,00 | 154,41 | 9.419,01 | 0,14 |
| 03.19.001.004 | | pt | 27,00 | 149,93 | 4.048,11 | 0,06 |

Cod. Empreendimento: 00053

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-----------------|--|-------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | | | | | |
| 03.19.001.005 | Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø $3/4$ " | pt | 14,00 | 157,83 | 2.209,62 | 0,03 |
| 03.19.001.006 | Ponto de sensor de presença embutido em parede com eletroduto de pvc rígido $3/4$ " | Ø UN | 8,00 | 225,07 | 1.800,56 | 0,03 |
| 03.19.001.007 | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa | UN | 363,00 | 255,21 | 92.641,23 | 1,33 |
| 03.19.001.008 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada | UN | 12,00 | 333,39 | 4.000,68 | 0,06 |
| 03.19.001.009 | Luminária 2x32w, incl. lampada e reator, Lumicenter air 232 dp (ou similar) | UN | 59,00 | 486,15 | 28.682,85 | 0,41 |
| 03.19.001.010 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un | 20,00 | 127,62 | 2.552,40 | 0,04 |
| 03.19.001.011 | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa | UN | 197,00 | 355,19 | 69.972,43 | 1,01 |
| 03.19.001.012 | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente compacta, 2×26 ref. C-2313, da Lustres Projeto ou similar | w, UN | 190,00 | 285,46 | 54.237,40 | 0,78 |
| 03.19.001.013 | Luminária fluorescente 2 x 32w, ref. BR-10, Abalux ou similar, c/lampada Philips 32w, completa | un | 22,00 | 232,11 | 5.106,42 | 0,07 |
| 03.19.001.014 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar | un | 20,00 | 202,59 | 4.051,80 | 0,06 |
| 03.19.001.015 | Luminária interna tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w | un | 31,00 | 196,08 | 6.078,48 | 0,09 |
| 03.19.001.016 | Luminária para iluminação 04 pétalas c/lâmpada vapor metálico 250w/220V, c/acessórios, incluindo poste circular de aço de até 5,50m | un | 1,00 | 5.900,34 | 5.900,34 | 0,09 |
| 03.19.001.017 | Luminária para iluminação 02 pétalas c/lâmpada vapor metálico $250 \text{w}/220 \text{V}$, c/acessórios, incluindo poste circular de aço de até $5,50 \text{m}$ | un | 3,00 | 3.840,65 | 11.521,95 | 0,17 |
| 03.19.001.018 | Luminária para iluminação 01 pétalas c/lâmpada vapor metálico 250w/220V, c/acessórios, incluindo poste circular de aço de até 5,50m | un | 5,00 | 2.748,86 | 13.744,30 | 0,20 |
| 03.19.001.019 | Luminária fluorescente de embutir c/ aletas 2 x 20 w (tecnolux ref. $E226$ ou similar), completa | UN | 2,00 | 137,12 | 274,24 | 0,00 |
| 03.19.001.020 | Luminária de sobrepor sem aletas para lâmpadas fluorescentes $2 \times 32 \text{ w}$, ref. CCN11, da lumicenter ou similar, inclusive reator eletrônico alto fator de potência e lâmpadas | UN | 52,00 | 255,11 | 13.265,72 | 0,19 |
| 03.19.001.021 | Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou simila c/lâmpada vapor metálico 70w | r, un | 4,00 | 454,52 | 1.818,08 | 0,03 |
| 03.19.001.022 | Luminária de embutir para lâmpada fluorescente compacta, $2 \times 26w$, ref. $2xTC$ Itaim ou similar | -D UN | 17,00 | 286,70 | 4.873,90 | 0,07 |
| 03.19.001.023 | Luminária LED LINE branco, barra 120cm, facho fechado, 220v philips ou similar | UN | 250,00 | 231,46 | 57.865,00 | 0,83 |
| 03.19.001.024 | Spot tipo arandela (tecnolux ref. sp-808 ou similar), c/ lâmpada dicróica l x 50 $$ | 2 UN | 13,00 | 134,63 | 1.750,19 | 0,03 |
| 03.19.001.025 | Balizador de led com 1,5w, de embutir, caixa 4"x2", com sensor foto célula, ref. 00 - TB-300 da Lumilandia ou similar | UN | 3,00 | 146,58 | 439,74 | 0,01 |
| 03.19.001.026 | Sinalizador duplo p/ entrada veículos (tecnolux ref. tw75 ou similar) | UN | 2,00 | 285,59 | 571,18 | 0,01 |
| 03.19.001.027 | Arandela do tipo decorativa com lâmpada flourescente PL 20W | UN | 8,00 | 439,17 | 3.513,36 | 0,05 |
| 03.19.001.028 | Projetor retangular (tecnolux ref. bw-12 ou similar), inclusive reator e lâmpada halógena de 200 w | un | 2,00 | 189,62 | 379,24 | 0,01 |
| ORSE - Orçament | o de Obras de Sergipe Página 22 | | | rptPlanilhaOrcame | entariaEmpreendime | ntoForm |

Cod. Empreendimento: 00053

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| Aracaju-SE CNPJ. | 10.728.444/0001-00 | | | Rei . | Juli 10/2017-1 1010 | ieua . Ka |
|------------------|---|----|----------|-------------------|---------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.19.001.029 | Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. mc327, Metalline ou similar, inclusive base em alvenaria e lampada | un | 4,00 | 198,53 | 794,12 | 0,01 |
| 03.19.002 | TOMADAS / EXAUSTÃO | | | | 193.309,51 | 2,78 |
| 03.19.002.001 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 20 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø $3/4$ ", fio rígido 4.0mm^2 (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1.027,00 | 178,12 | 182.929,24 | 2,64 |
| 03.19.002.002 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" | UN | 55,00 | 14,24 | 783,20 | 0,01 |
| 03.19.002.003 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 55,00 | 3,97 | 218,35 | 0,00 |
| 03.19.002.004 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4,00 | 7,31 | 29,24 | 0,00 |
| 03.19.002.005 | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | UN | 4,00 | 4,71 | 18,84 | 0,00 |
| 03.19.002.006 | Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | UN | 3,00 | 14,52 | 43,56 | 0,00 |
| 03.19.002.007 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | UN | 37,00 | 42,21 | 1.561,77 | 0,02 |
| 03.19.002.008 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | un | 29,00 | 266,39 | 7.725,31 | 0,11 |
| 03.19.003 | QUADROS, DISJUNTORES e CABOS | | | | 618.626,09 | 8,92 |
| 03.19.003.001 | QGBT-1 Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 2000x1700x600mm | UN | 4,00 | 19.300,69 | 77.202,76 | 1,11 |
| 03.19.003.002 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 36 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 11,00 | 581,31 | 6.394,41 | 0,09 |
| 03.19.003.003 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 14,00 | 464,14 | 6.497,96 | 0,09 |
| 03.19.003.004 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 32 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1,00 | 557,83 | 557,83 | 0,01 |
| 03.19.003.005 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, 800x600x200cm, exclusive disjuntores | UN | 1,00 | 733,75 | 733,75 | 0,01 |
| 03.19.003.006 | 50 disjuntores, 800 x 600 x 200 cm, exclusive disjuntores | UN | 6,00 | 1.020,87 | 6.125,22 | 0,09 |
| 03.19.003.007 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1,00 | 375,44 | 375,44 | 0,01 |
| 03.19.003.008 | 75 disjuntores, 1200x600x120cm, exclusive disjuntores | UN | 6,00 | 2.359,81 | 14.158,86 | 0,20 |
| 03.19.003.009 | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | UN | 2,00 | 9.691,39 | 19.382,78 | 0,28 |
| 03.19.003.010 | Disjuntor termomagnetico tripolar 2000 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente de interrupção 65KA | un | 1,00 | 15.027,70 | 15.027,70 | 0,22 |
| 03.19.003.011 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | UN | 2,00 | 425,74 | 851,48 | 0,01 |
| 03.19.003.012 | Disjuntor termomagnetico tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | UN | 6,00 | 808,77 | 4.852,62 | 0,07 |
| 03.19.003.013 | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | UN | 7,00 | 1.805,86 | 12.641,02 | 0,18 |
| 03.19.003.014 | Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente de interrupção 65KA | un | 4,00 | 2.216,60 | 8.866,40 | 0,13 |
| 03.19.003.015 | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | UN | 5,00 | 84,20 | 421,00 | 0,01 |
| ORSE - Orçament | o de Obras de Sergipe Página 23 | | | rptPlanilhaOrcame | entariaEmpreendime | ntoForm |
| | | | | | | |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| Aracaju-SE CIVI 5 . | 10.720.11770001 00 | | | | | Juli 10/2017 1 100 | ocua . πφ |
|---------------------|---|--------------------------------------|----|----------|-------------------|--------------------|-----------|
| ITEM | DESC | RIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.19.003.016 | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A | padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 9,00 | 87,23 | 785,07 | 0,01 |
| 03.19.003.017 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A | padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 28,00 | 84,45 | 2.364,60 | 0,03 |
| 03.19.003.018 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A curva C | padrão DIN (Europeu - linha branca), | UN | 29,00 | 84,20 | 2.441,80 | 0,04 |
| 03.19.003.019 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A curva C, 5KA | padrão DIN (Europeu - linha branca), | UN | 4,00 | 106,20 | 424,80 | 0,01 |
| 03.19.003.020 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A curva C, corrente 5KA | padrão DIN (Europeu - linha branca), | UN | 8,00 | 106,20 | 849,60 | 0,01 |
| 03.19.003.021 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A curva C | padrão DIN (Europeu - linha branca), | UN | 16,00 | 109,65 | 1.754,40 | 0,03 |
| 03.19.003.022 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A curva C, 5KA | padrão DIN (Europeu - linha branca), | un | 6,00 | 109,65 | 657,90 | 0,01 |
| 03.19.003.023 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A curva C, 5KA | padrão DIN (Europeu - linha branca), | un | 10,00 | 109,65 | 1.096,50 | 0,02 |
| 03.19.003.024 | Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A preta), 5KA | padrão NEMA (Americano - linha | un | 2,00 | 157,83 | 315,66 | 0,00 |
| 03.19.003.025 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A | padrão DIN (Europeu - linha branca), | UN | 6,00 | 419,50 | 2.517,00 | 0,04 |
| 03.19.003.026 | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A corrente 10 KA | padrão DIN (Europeu - linha branca), | un | 6,00 | 281,37 | 1.688,22 | 0,02 |
| 03.19.003.027 | Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A corrente 10KA | padrão DIN (Europeu - linha branca), | un | 4,00 | 1.046,83 | 4.187,32 | 0,06 |
| 03.19.003.028 | Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A 65KA | padrão DIN (Europeu - linha branca), | un | 1,00 | 1.549,38 | 1.549,38 | 0,02 |
| 03.19.003.029 | Disjuntor termomagnetico tripolar 600 A 65KA | padrão DIN (Europeu - linha branca), | un | 2,00 | 2.309,14 | 4.618,28 | 0,07 |
| 03.19.003.030 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível un | nipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1.634,00 | 50,07 | 81.814,38 | 1,18 |
| 03.19.003.031 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A disparo B, corrente de interrupção 5KA, | | UN | 57,00 | 18,14 | 1.033,98 | 0,01 |
| 03.19.003.032 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A curva C, corrente 5KA | | un | 251,00 | 18,57 | 4.661,07 | 0,07 |
| 03.19.003.033 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, p | padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 34,00 | 57,19 | 1.944,46 | 0,03 |
| 03.19.003.034 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, p corrente 5KA | oadrão DIN (Europeu - linha branca), | UN | 54,00 | 53,85 | 2.907,90 | 0,04 |
| 03.19.003.035 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, pcurva B | padrão DIN (Europeu - linha branca), | UN | 90,00 | 53,85 | 4.846,50 | 0,07 |
| 03.19.003.036 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, p curva B | padrão DIN (Europeu - linha branca), | un | 2,00 | 53,85 | 107,70 | 0,00 |
| 03.19.003.037 | Disjuntor bipolar DR 20 A - Dispositive ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | residual diferencial, tipo AC, 30MA, | UN | 30,00 | 120,19 | 3.605,70 | 0,05 |
| 03.19.003.038 | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositive Siemens ou similar, | residual diferencial, tipo AC, 30MA, | un | 1,00 | 226,75 | 226,75 | 0,00 |
| 03.19.003.039 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositive ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | residual diferencial, tipo AC, 30MA, | un | 1,00 | 135,39 | 135,39 | 0,00 |
| 03.19.003.040 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flex | ivel, 6,0mm², 1kv / 90° C | m | 1.000,00 | 7,67 | 7.670,00 | 0,11 |
| 03.19.003.041 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível ur | nipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 650,00 | 9,36 | 6.084,00 | 0,09 |
| 03.19.003.042 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível un | nipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 450,00 | 14,18 | 6.381,00 | 0,09 |
| | Cabo de cobre isolado em EPR flexível ur | nipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | | | | | |
| ORSE - Orçament | o de Obras de Sergipe | Página 24 | | | rptPlanilhaOrcame | ntariaEmpreendime | ntoForm |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Ref: Julho/2017-1

Moeda: R\$

| Aracaju-SE CNPJ. | 10.726.44470001-00 | | | Kei . J | 141110/2017-1 100 | Jeua . Ka |
|------------------|---|----|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.19.003.043 | | m | 1.700,00 | 17,49 | 29.733,00 | 0,43 |
| 03.19.003.044 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1.100,00 | 19,00 | 20.900,00 | 0,30 |
| 03.19.003.045 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1.900,00 | 31,31 | 59.489,00 | 0,86 |
| 03.19.003.046 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1.050,00 | 48,49 | 50.914,50 | 0,73 |
| 03.19.003.047 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 300,00 | 50,07 | 15.021,00 | 0,22 |
| 03.19.003.048 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 350,00 | 80,46 | 28.161,00 | 0,41 |
| 03.19.003.049 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 600,00 | 97,13 | 58.278,00 | 0,84 |
| 03.19.003.050 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C | m | 630,00 | 9,70 | 6.111,00 | 0,09 |
| 03.19.003.051 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | M | 500,00 | 5,60 | 2.800,00 | 0,04 |
| 03.19.003.052 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 3.500,00 | 6,51 | 22.785,00 | 0,33 |
| 03.19.003.053 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/750v /70°c | M | 500,00 | 7,35 | 3.675,00 | 0,05 |
| 03.19.004 | ELETRODUTO, ELETROCALHA E CONEXÕES | | | | 131.136,14 | 1,85 |
| 03.19.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de $1^{\rm a}$ categoria, profundidade até $1.50{\rm m}$ | М3 | 221,95 | 43,21 | 9.590,46 | 0,14 |
| 03.19.004.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | М3 | 226,31 | 28,78 | 6.513,20 | 0,09 |
| 03.19.004.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 72,00 | 12,54 | 902,88 | 0,01 |
| 03.19.004.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 45,00 | 15,59 | 701,55 | 0,01 |
| 03.19.004.005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 139,00 | 17,57 | 2.442,23 | 0,04 |
| 03.19.004.006 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 219,00 | 23,63 | 5.174,97 | 0,07 |
| 03.19.004.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | M | 240,00 | 31,02 | 7.444,80 | 0,11 |
| 03.19.004.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | m | 45,00 | 37,51 | 1.687,95 | 0,02 |
| 03.19.004.009 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 315,00 | 52,71 | 16.603,65 | 0,24 |
| 03.19.004.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | UN | 41,00 | 30,34 | 1.243,94 | 0,02 |
| 03.19.004.011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 33,00 | 2,51 | 82,83 | 0,00 |
| 03.19.004.012 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | UN | 12,00 | 3,66 | 43,92 | 0,00 |
| 03.19.004.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 48,00 | 4,83 | 231,84 | 0,00 |
| 03.19.004.014 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | UN | 70,00 | 6,05 | 423,50 | 0,01 |
| 03.19.004.015 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | UN | 14,00 | 12,76 | 178,64 | 0,00 |
| 03.19.004.016 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | UN | 72,00 | 20,93 | 1.506,96 | 0,02 |
| 03.19.004.017 | Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 15,00 | 13,65 | 204,75 | 0,00 |
| 03.19.004.018 | Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" | un | 8,00 | 25,57 | 204,56 | 0,00 |
| 03.19.004.019 | Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" | un | 15,00 | 25,68 | 385,20 | 0,01 |
| 03.19.004.020 | Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2" | un | 20,00 | 38,19 | 763,80 | 0,01 |
| | Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2 1/2" | un | 8,00 | 49,39 | 395,12 | 0,01 |
| 03.19.004.022 | Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 3" | un | 20,00 | 65,35 | 1.307,00 | 0,02 |
| | Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 4" | un | 40,00 | 120,81 | 4.832,40 | 0,07 |
| | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | un | 70,00 | 6,41 | 448,70 | 0,01 |
| ORSE - Orcament | o de Obras de Sergipe Página 25 | | | rptPlanilhaOrcame | ntariaEmpreendime | |
| | | | | | | |

Ref: Julho/2017-1



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54% Moeda: R\$

| Aracaju-SE CINPS . | 10.726.44470001-00 | | | Rei . | Juli 10/2017-1 1000 | eua . Kø |
|--------------------|---|----|--------|------------|---------------------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.19.004.025 | Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" | un | 10,00 | 23,89 | 238,90 | 0,00 |
| 03.19.004.026 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 9,00 | 31,05 | 279,45 | 0,00 |
| 03.19.004.027 | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 14,00 | 22,60 | 316,40 | 0,00 |
| 03.19.004.028 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 $1/4$ ''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6,00 | 36,27 | 217,62 | 0,00 |
| 03.19.004.029 | Condulete em alumínio tipo "C" de 1" | un | 39,00 | 20,48 | 798,72 | 0,01 |
| 03.19.004.030 | Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" | un | 7,00 | 39,43 | 276,01 | 0,00 |
| 03.19.004.031 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 264,00 | 19,25 | 5.082,00 | 0,07 |
| 03.19.004.032 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 198,00 | 29,62 | 5.864,76 | 0,08 |
| 03.19.004.033 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 7,00 | 193,99 | 1.357,93 | 0,02 |
| 03.19.004.034 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 87,00 | 9,50 | 826,50 | 0,01 |
| | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4''), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 64,00 | 9,72 | 622,08 | 0,01 |
| 03.19.004.036 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 50 (2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 6,00 | 38,51 | 231,06 | 0,00 |
| 03.19.004.037 | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 15x15x8cm | UN | 1,00 | 30,59 | 30,59 | 0,00 |
| 03.19.004.038 | Fornecimento e instalação de canaleta plástica dlp 85x35x2000 mm (ref 309 05 pial legrand ou similar) | un | 350,00 | 38,68 | 13.538,00 | 0,20 |
| 03.19.004.039 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 100,00 | 43,60 | 4.360,00 | 0,06 |
| 03.19.004.040 | Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 34,00 | 15,13 | 514,42 | 0,01 |
| | Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 10,00 | 72,28 | 722,80 | 0,01 |
| | Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1,00 | 87,64 | 87,64 | 0,00 |
| 03.19.004.043 | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 11,00 | 64,54 | 709,94 | 0,01 |
| 03.19.004.044 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 14,00 | 76,42 | 1.069,88 | 0,02 |
| 03.19.004.045 | Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 6,00 | 88,71 | 532,26 | 0,01 |
| 03.19.004.046 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x $$ 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | М | 163,00 | 40,39 | 6.583,57 | 0,09 |
| 03.19.004.047 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | UN | 54,00 | 10,11 | 545,94 | 0,01 |
| 03.19.004.048 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | UN | 7,00 | 19,12 | 133,84 | 0,00 |
| 03.19.004.049 | Curva de inversão 100x50 mm | UN | 3,00 | 29,48 | 88,44 | 0,00 |
| 03.19.004.050 | Tê horizontal 200 x 75mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | UN | 2,00 | 58,42 | 116,84 | 0,00 |
| 03.19.004.051 | Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) | un | 10,00 | 12,42 | 124,20 | 0,00 |
| 03.19.004.052 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) | UN | 10,00 | 10,72 | 107,20 | 0,00 |
| | | | | | | |



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

| Av. Eng ^o Gentil Ta | vares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | DI: 23,54% |
|--------------------------------|--|----|---|------------|-------------|-------------|
| 1 | 10.728.444/0001-00 | | | | | Moeda : R\$ |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | ` ' |
| | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 200 mm | un | 20,00 | 14,48 | 289,60 | |
| | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | un | 10,00 | 11,29 | 112,90 | |
| | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = $0.40 \times 0.40 \times 0.60$ m, inclusive tampa | UN | 4,00 | 218,37 | 873,48 | |
| 03.19.004.056 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | UN | 4,00 | 284,55 | 1.138,20 | 0,02 |
| 03.19.004.057 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = $0.80 \times 0.80 \times 1.00$ m | UN | 5,00 | 1.118,86 | 5.594,30 | 0,08 |
| 03.19.004.058 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = $1.00 \times 1.00 \times 1,20$ m | UN | 9,00 | 1.603,98 | 14.435,82 | 0,21 |
| 03.20 | INSTALAÇÕES DE SPDA | | | | 39.948,98 | 0,56 |
| 03.20.001 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | UN | 1,00 | 795,25 | 795,25 | 0,01 |
| 03.20.002 | Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação | un | 1,00 | 276,11 | 276,11 | 0,00 |
| 03.20.003 | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação | UN | 88,00 | 7,68 | 675,84 | 0,01 |
| 03.20.004 | Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento | UN | 64,00 | 4,50 | 288,00 | 0,00 |
| 03.20.005 | Parafuso cabeça sextavada 1.1/4" x 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 64,00 | 0,35 | 22,40 | 0,00 |
| 03.20.006 | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 $1/2$ ") | UN | 1,00 | 8.389,50 | 8.389,50 | 0,12 |
| 03.20.007 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm ² a 50mm ² , ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | UN | 589,00 | 1,58 | 930,62 | 0,01 |
| 03.20.008 | Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 | UN | 589,00 | 0,37 | 217,93 | 0,00 |
| 03.20.009 | Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) | UN | 589,00 | 0,10 | 58,90 | 0,00 |
| 03.20.010 | Barra chata de cobre 1 1/2"x1/4" | KG | 1,00 | 85,61 | 85,61 | 0,00 |
| 03.20.011 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | UN | 3,00 | 2,66 | 7,98 | 0,00 |
| 03.20.012 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | UN | 3,00 | 3,53 | 10,59 | 0,00 |
| 03.20.013 | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | m | 1,00 | 475,63 | 475,63 | 0,01 |
| 03.20.014 | Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa | un | 18,00 | 166,85 | 3.003,30 | 0,04 |
| 03.20.015 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | UN | 18,00 | 26,72 | 480,96 | 0,01 |
| 03.20.016 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | UN | 22,00 | 33,39 | 734,58 | 0,01 |
| 03.20.017 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² | UN | 37,00 | 149,62 | 5.535,94 | 0,08 |
| 03.20.018 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | UN | 4,00 | 264,49 | 1.057,96 | 0,02 |
| 03.20.019 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica | UN | 24,00 | 24,71 | 593,04 | 0,01 |
| 03.20.020 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | KG | 214,65 | 52,08 | 11.178,97 | 0,16 |
| 03.20.021 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | KG | 54,36 | 52,57 | 2.857,71 | 0,04 |
| 03.20.022 | Terminal aéreo em aço galvanizado 5/16" x 35cm, com fixação horizontal | un | 88,00 | 25,82 | 2.272,16 | 0,03 |
| 03.21 | INSTALAÇÕES CABEAMENTO, LÓGICA, CFTV e SOM | | | | 584.055,94 | 8,38 |
| 03.21.001 | Equipamentos Ativos | | | | 90.098,04 | 1,30 |
| 03.21.001.001 | Instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm | un | 1,00 | 67,65 | 67,65 | 0,00 |
| | | | | | | |

Montagem de rack tipo armário 19 44u cat.5e



Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%

Cod. Empreendimento: 00053

| _ | 10.728.444/0001-00 | LINI | 0.10 | | | peda : RS |
|-----------------------|--|----------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| ITEM 03.21.001.002 | DESCRIÇÃO | UN un | QTD 6,00 | PREÇO UNIT 84,55 | VALOR TOTAL 507,30 | (%) 0,01 |
| | Instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm | un | 2,00 | 67,65 | 135,30 | 0,00 |
| | Instalação de DVR - 16 canais, 480x480 fps, Toshiba ou similar | un | 7,00 | 27,51 | 192,57 | 0,00 |
| | Instalação de path panel com 24 portas cat.6 | un | 11,00 | 50,73 | 558,03 | 0,01 |
| | Instalação de path panel com 48 portas cat.6 | un | 15,00 | 84,55 | 1.268,25 | 0,02 |
| | Fornecimento e instalação de conversor para cabo coaxial/par trançado (ref. ic 440 a black box ou similar) | un | 1,00 | 278,69 | 278,69 | 0,00 |
| 03.21.001.008 | Instalação de roteador wireless- access point | un | 25,00 | 60,46 | 1.511,50 | 0,02 |
| 03.21.001.009 | Instalação de voice panel cat.3e - 30 pontos | un | 17,00 | 48,58 | 825,86 | 0,01 |
| 03.21.001.010 | Guia frontal para cabos | UN | 77,00 | 12,51 | 963,27 | 0,01 |
| 03.21.001.011 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 6,00 | 908,01 | 5.448,06 | 0,08 |
| 03.21.001.012 | Montagem Central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais, mod. Impacta 94, Intelbrás ou similar | un | 1,00 | 50,73 | 50,73 | 0,00 |
| 03.21.001.013 | Bandeja de fixação de 4 pontos 1U x 500 PT/BG | un | 23,00 | 92,20 | 2.120,60 | 0,03 |
| 03.21.001.014 | Câmera infravermelho CCD Sony 1/3 super HAD, 420TVL, 25 metros, VM 300 IR25, cod.6250, Intelbras ou similar - fornecimento | un | 32,00 | 752,11 | 24.067,52 | 0,35 |
| 03.21.001.015 | Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc $3/4$ " (aparente) - Rev. 01 | un | 17,00 | 144,92 | 2.463,64 | 0,04 |
| 03.21.001.016 | Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø $3/4$ " s/ fiação, exclusive tomada | un | 3,00 | 157,79 | 473,37 | 0,0 |
| 03.21.001.017 | Fornecimento e instalação de path cords 110x110 c/1,50m | un | 420,00 | 68,55 | 28.791,00 | 0,41 |
| 03.21.001.018 | Fornecimento e instalação de path cords 110x110 c/2,50m | un | 377,00 | 49,44 | 18.638,88 | 0,27 |
| 03.21.001.019 | Instalação de Pre-amplificador com gongo PGH-3000 Ambience Line HAYONIK | un | 2,00 | 281,61 | 563,22 | 0,01 |
| 03.21.001.020 | Instalação de Sonofletor de teto 15 watts/ 70 volts | un | 20,00 | 58,63 | 1.172,60 | 0,02 |
| 03.21.002 | ELETRODUTOS, CABOS E TOMADAS | | | | 443.223,84 | 6,36 |
| | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø $3/4$ " c/cabo UTP 4 pares cat. 5e | un | 490,00 | 275,16 | 134.828,40 | 1,94 |
| | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 saídas rj-45 (krone ou similar) | UN | 42,00 | 7,93 | 333,06 | 0,00 |
| | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho | un | 397,00 | 10,44 | 4.144,68 | 0,06 |
| | Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) | UN | 441,00 | 7,56 | 3.333,96 | 0,05 |
| | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | UN | 19,00 | 4,71 | 89,49 | 0,00 |
| 03.21.002.006 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 9,00 | 3,97 | 35,73 | 0,00 |
| 03.21.002.007 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica $75 \times 50 \times 3000$ mm (ref. vl 3.01 ge $75/50$ valemam ou similar) | UN | 59,00 | 60,32 | 3.558,88 | 0,05 |
| 03.21.002.008 | Tampa de encaixe 38mm para perfilado | m | 132,00 | 14,37 | 1.896,84 | 0,03 |
| 03.21.002.009 | Tampa de encaixe 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | m | 59,00 | 24,08 | 1.420,72 | 0,02 |
| 03.21.002.010 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x $$ 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | М | 426,00 | 40,39 | 17.206,14 | 0,25 |
| 03.21.002.011 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | UN | 23,00 | 19,12 | 439,76 | 0,01 |
| | | | | | | |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Ref: Julho/2017-1

Moeda: R\$

| Alacaju-SE CNPJ. | 10.726.44470001-00 | | | Kei | Juli 10/2017-1 1010 | Jeua . Ka |
|------------------|---|----|--------|-------------------|---------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.21.002.012 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | UN | 10,00 | 38,04 | 380,40 | 0,01 |
| 03.21.002.013 | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | UN | 14,00 | 62,36 | 873,04 | 0,01 |
| 03.21.002.014 | Tê vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1,00 | 57,69 | 57,69 | 0,00 |
| 03.21.002.015 | Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) | un | 60,00 | 12,42 | 745,20 | 0,01 |
| 03.21.002.016 | Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | un | 5,00 | 43,34 | 216,70 | 0,00 |
| 03.21.002.017 | Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1,00 | 31,65 | 31,65 | 0,00 |
| 03.21.002.018 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 18,00 | 78,93 | 1.420,74 | 0,02 |
| | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 21,00 | 43,60 | 915,60 | 0,01 |
| | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 123,00 | 40,06 | 4.927,38 | 0,07 |
| | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 13,00 | 35,32 | 459,16 | 0,01 |
| | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 60,00 | 42,49 | 2.549,40 | 0,04 |
| | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 150,00 | 3,95 | 592,50 | 0,01 |
| | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 20,00 | 5,92 | 118,40 | 0,00 |
| | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | М | 162,00 | 18,32 | 2.967,84 | 0,04 |
| 03.21.002.026 | Fornecimento e assentamento de tubo aço galvanizado d= 3" | m | 3,00 | 221,52 | 664,56 | 0,01 |
| 03.21.002.027 | Perfilado, descida de cabos, dimensões 100x70x3000mm | un | 64,00 | 68,40 | 4.377,60 | 0,06 |
| 03.21.002.028 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 200,00 | 10,04 | 2.008,00 | 0,03 |
| 03.21.002.029 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 150,00 | 12,54 | 1.881,00 | 0,03 |
| 03.21.002.030 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 30,00 | 15,59 | 467,70 | 0,01 |
| 03.21.002.031 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 45,00 | 17,57 | 790,65 | 0,01 |
| 03.21.002.032 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 60,00 | 23,63 | 1.417,80 | 0,02 |
| 03.21.002.033 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | M | 420,00 | 31,02 | 13.028,40 | 0,19 |
| 03.21.002.034 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 30,00 | 4,79 | 143,70 | 0,00 |
| 03.21.002.035 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 61,00 | 6,61 | 403,21 | 0,01 |
| 03.21.002.036 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4,00 | 9,13 | 36,52 | 0,00 |
| 03.21.002.037 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 6,00 | 9,76 | 58,56 | 0,00 |
| 03.21.002.038 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | UN | 6,00 | 17,74 | 106,44 | 0,00 |
| 03.21.002.039 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | UN | 10,00 | 46,17 | 461,70 | 0,01 |
| 03.21.002.040 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN | 60,00 | 1,59 | 95,40 | 0,00 |
| 03.21.002.041 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 40,00 | 2,51 | 100,40 | 0,00 |
| | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | UN | 6,00 | 3,66 | 21,96 | 0,00 |
| | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | | | | | |
| ORSE - Orçament | to de Obras de Sergipe Página 29 | | | rptPlanilhaOrcame | entariaEmpreendimen | ntoForm |
| | | | | | | |

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$ Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 **DESCRIÇÃO** PRECO UNIT ITFM UN QTD **VALOR TOTAL** (%) 03.21.002.043 UU 15,00 4,83 72,45 0,00 03.21.002.044 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") UN 18,00 6,05 108,90 0,00 03.21.002.045 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") UN 139,00 20,93 2.909,27 0,04 03.21.002.046 Fornecimento e instalação de canaleta plástica dlp 60x34x2000 mm (ref 309 05 92,00 38,68 3.558,56 0,05 un pial legrand ou similar) 03.21.002.047 Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar 9,13 un 10,00 91,30 0,00 03.21.002.048 Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar 32,00 8,52 272.64 0,00 un 03.21.002.049 Emenda interna média, tipo "T", 38 x 38 mm un 5,00 10,80 54,00 0,00 03.21.002.050 Emenda interna média, tipo "L", 38 x 38 mm 7,00 9,49 66,43 นท 0,00 03.21.002.051 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 0,02 147,00 9,83 1.445,01 un 03.21.002.052 Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: 96,00 10,72 1.029,12 0,01 UN Mopa ou similar) 03.21.002.053 Suporte vertical 200 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: บท 84,00 12,42 1.043,28 0,02 Mopa ou similar) 03.21.002.054 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: 284,00 12,19 3.461,96 0,05 un Mopa ou similar) 03.21.002.055 Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou 2,00 30,81 0,00 un 61,62 similar) 03.21.002.056 Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm IIN 588,00 17,11 10.060,68 0,14 (marvitec ref. 1431 ou similar) 03.21.002.057 Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, (ref.: Mopa ou similar) un 588,00 2,69 1.581,72 0,02 03.21.002.058 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica 15,00 5,99 89,85 0,00 un 03.21.002.059 Cabo telefonico CTP-APL-G 50/20P M 180,00 13,58 2.444,40 0,04 03.21.002.060 Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P 130,00 27,46 3.569,80 0,05 03.21.002.061 Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P 60,00 10,41 m 624,60 0,01 03.21.002.062 Cabo telefonico CTP-APL-G 50/30P 90,00 19,36 1.742,40 0,03 03.21.002.063 Cabo de fibra ótica de 4 vias 320,00 13,12 4.198,40 0,06 m 03.21.002.064 Cabo de fibra ótica de 2 vias 150,00 17,33 2.599,50 0,04 03.21.002.065 Cabo telefônico ci 50 - 10 67,00 10,82 724,94 0.01 m 03.21.002.066 Cabo telefônico ci 50 - 20 pares 50,00 15,24 762,00 0,01 03.21.002.067 Cabo telefônico ci 100 pares m 70,00 60,95 4.266,50 0,06 15.320,00 8,31 127.309,20 03.21.002.068 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 1,84 7.931,55 03.21.002.069 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e M 1.045,00 7,59 0.11 03.21.002.070 Fornecimento e lancamento de cabo utp 25 pares cat 5e M 550,00 42,79 23.534,50 0,34 03.21.002.071 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4.0 mm2, 450/750y - fornecimento 3.036,00 400,00 7,59 0,04 m 03.21.002.072 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento 1.346,00 200,00 6,73 0,02 03.21.002.073 Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) UN 720,00 22,50 16.200,00 0,23 03.21.002.074 Fornecimento e instalação de conector ri 45 macho cat 6 un 830,00 8,67 7.196,10 0,10 03.21.002.075 Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 6mm2 M 6,00 2,78 16,68 0,00

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Fornecimento e Instalação de filtro de linha com 4 Tomadas 2p + t



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23,54%

Moeda: R\$

| • | 10.728.444/0001-00 | | 0.77 | | | oeda : R\$ |
|-----------------------|--|----------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| ITEM 03.21.002.076 | DESCRIÇÃO | UN un | QTD 1,00 | PREÇO UNIT 33,28 | VALOR TOTAL 33,28 | (%) 0,00 |
| | Fornecimento e Instalação de filtro de linha com 5 Tomadas 2p + t | un | 1,00 | 44,24 | 44,24 | 0,00 |
| | Fornecimento e Instalação de filtro de linha com 8 Tomadas 2p + t | un | 4,00 | 32,50 | 130,00 | 0,00 |
| 03.21.002.070 | ACESSÓRIOS | an | 1,00 | 32,30 | 50.734,06 | 0,72 |
| | Anel guia 1 1/2" | UN | 72,00 | 4,63 | 333,36 | 0,00 |
| | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 57,00 | 13,16 | 750,12 | 0,01 |
| | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 6,00 | 5,98 | 35,88 | 0,00 |
| | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | UN | 6,00 | 1,06 | 6,36 | 0,00 |
| | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | UN | 3,00 | 33,58 | 100,74 | 0,00 |
| | Módulos protores mp - 2a | un | 50,00 | 26,76 | 1.338,00 | 0,02 |
| | de bloco terminal de engate rápido c/ 10 pares (krone ou similar) | un | 8,00 | 15,36 | 122,88 | 0,00 |
| | Fornecimento e instalação de kit ventilação, para rack | UN | 9,00 | 335,65 | 3.020,85 | 0,04 |
| | Fornecimento e Instalação de Ballum passivo | UN | 38,00 | 54,21 | 2.059,98 | 0,03 |
| 03.21.003.010 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | UN | 75,00 | 17,11 | 1.283,25 | 0,02 |
| 03.21.003.011 | Gancho longo para perfilado, (ref.: Mopa ou similar) | un | 61,00 | 9,01 | 549,61 | 0,01 |
| 03.21.003.012 | Fornecimento e instalação de chumbador com rosca externa $3/8$ " x 30, externo $3/8$ " x 75 (ref. vl 1.42 valemam ou similar) | UN | 46,00 | 6,71 | 308,66 | 0,00 |
| 03.21.003.013 | Bastidor para 05 blocos M10 | un | 2,00 | 26,41 | 52,82 | 0,00 |
| 03.21.003.014 | Extensão óptica duplex 62,5/125 conector SC, 2,5 metros | UN | 9,00 | 132,34 | 1.191,06 | 0,02 |
| 03.21.003.015 | Conversor fibra ótica para RJ-45, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo | UN | 3,00 | 660,70 | 1.982,10 | 0,03 |
| 03.21.003.016 | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm | UN | 2.000,00 | 0,91 | 1.820,00 | 0,03 |
| 03.21.003.017 | Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 1,20 x 1,20 x 0,12m | un | 1,00 | 769,43 | 769,43 | 0,01 |
| 03.21.003.018 | Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | UN | 36,00 | 14,52 | 522,72 | 0,01 |
| 03.21.003.019 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | UN | 50,00 | 42,21 | 2.110,50 | 0,03 |
| 03.21.003.020 | Caixa de derivação em pvc 15x15cm | un | 1,00 | 31,77 | 31,77 | 0,00 |
| 03.21.003.021 | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | UN | 15,00 | 23,03 | 345,45 | 0,00 |
| 03.21.003.022 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem metálica 20 x 20 cm | UN | 3,00 | 38,78 | 116,34 | 0,00 |
| 03.21.003.023 | Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | UN | 2,00 | 44,47 | 88,94 | 0,00 |
| 03.21.003.024 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 70,00 | 17,09 | 1.196,30 | 0,02 |
| 03.21.003.025 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 2" com tampa | un | 325,00 | 14,33 | 4.657,25 | 0,07 |
| 03.21.003.026 | Instalação Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura eletrostatica c/poliester, Woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100W | un | 11,00 | 10,11 | 111,21 | 0,00 |
| | Instalação de Câmera IP CCD 1/3" (IP 20 SOHO DN), Day/Night, com LEDs infravermelho, Giga Security ou similar | un | 66,00 | 220,14 | 14.529,24 | 0,21 |
| | Fornecimento e colocação de anilha para identificação | UN | 190,00 | 0,68 | 129,20 | 0,00 |
| 03.21.003.029 | Parafuso c/ porca e arruela 3/8" | UN | 180,00 | 3,89 | 700,20 | 0,01 |



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23,54%

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO BDI: 23,54%
Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| Aracaju-SE CINPJ. | 10.726.44470001-00 | | | itei . | Juli 10/2017-1 1010 | eua . Ka |
|-------------------|--|----------------|--------|------------|---------------------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.21.003.030 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) | UN | 290,00 | 3,58 | 1.038,20 | 0,01 |
| 03.21.003.031 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | un | 40,00 | 0,58 | 23,20 | 0,00 |
| 03.21.003.032 | Fornecimento de porca olhal | UN | 200,00 | 9,75 | 1.950,00 | 0,03 |
| 03.21.003.033 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) | UN | 130,00 | 12,89 | 1.675,70 | 0,02 |
| 03.21.003.034 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 300 mm | un | 30,00 | 14,48 | 434,40 | 0,01 |
| 03.21.003.035 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar) | un | 100,00 | 3,53 | 353,00 | 0,01 |
| 03.21.003.036 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 250,00 | 3,55 | 887,50 | 0,01 |
| 03.21.003.037 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) | UN | 250,00 | 3,58 | 895,00 | 0,01 |
| 03.21.003.038 | Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz. | UN | 2,00 | 218,70 | 437,40 | 0,01 |
| 03.21.003.039 | Caixa tipo R2, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp.= 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido | UN | 1,00 | 690,14 | 690,14 | 0,01 |
| 03.21.003.040 | Caixa tipo R1, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido | UN | 7,00 | 297,90 | 2.085,30 | 0,03 |
| 03.22 | SINALIZAÇÃO | | | | 90.305,09 | 1,32 |
| 03.22.001 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | UN | 2,00 | 507,95 | 1.015,90 | 0,01 |
| 03.22.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto $40x40x50$ | UN | 1,00 | 533,99 | 533,99 | 0,01 |
| 03.22.003 | Placa de sinalização para deficiente físico e idoso em chapa de aço nº 26, dimensão1,40x1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé em madeira para sustentação | UN | 8,00 | 833,45 | 6.667,60 | 0,10 |
| 03.22.004 | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço ($60x60cm$) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto $40x40x50$ | UN | 4,00 | 459,90 | 1.839,60 | 0,03 |
| 03.22.005 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | M2 | 83,05 | 14,38 | 1.194,26 | 0,02 |
| 03.22.006 | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | UN | 6,00 | 263,19 | 1.579,14 | 0,02 |
| 03.22.007 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 59,00 | 94,35 | 5.566,65 | 0,08 |
| 03.22.008 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 160,00 | 259,43 | 41.508,80 | 0,60 |
| 03.22.009 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal | UN | 5,00 | 5.130,30 | 25.651,50 | 0,37 |
| 03.22.010 | Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão | UN | 48,00 | 38,19 | 1.833,12 | 0,03 |
| 03.22.011 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | UN | 48,00 | 24,51 | 1.176,48 | 0,02 |
| 03.22.012 | Pintura de faixa c/ termoplástico - 2 anos (p/ aspersão) | M ² | 67,21 | 25,86 | 1.738,05 | 0,03 |
| 03.23 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | 54.068,12 | 0,78 |
| | | | | | | |

 $\verb|rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm||\\$



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

| Av. Engo Gentil Ta | vares da Mota, 1166 Getúlio Vargas 10.728.444/0001-00 ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA | | | Ref : | | II: 23,54% Moeda : R\$ |
|--------------------|---|-----|--------|------------|-------------|---------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.23.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de $1^{\rm a}$ categoria, profundidade até $1,50{\rm m}$ | М3 | 10,00 | 43,21 | 432,10 | 0,01 |
| 03.23.002 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | М3 | 3,00 | 1.613,26 | 4.839,78 | 0,07 |
| 03.23.003 | Placa de comunicação visual em alumínio composto 0,30x0,30m, esp.3mm, identificação dos blocos | un | 3,00 | 88,89 | 266,67 | 0,00 |
| 03.23.004 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,10x0,40m, esp.3mm, identificação das salas e sanitários | un | 148,00 | 41,63 | 6.161,24 | 0,09 |
| 03.23.005 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,40x0,15m, esp.3mm, identificação à distância | un | 47,00 | 60,53 | 2.844,91 | 0,04 |
| 03.23.006 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,10x0,50m, esp.3mm, direcional elevadores, escadas esp.3mm | un | 23,00 | 51,08 | 1.174,84 | 0,02 |
| 03.23.007 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,20x0,20m, esp.3mm, identificação dos pavimentos | un | 8,00 | 41,63 | 333,04 | 0,00 |
| 03.23.008 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,15x0,60m, esp.3mm, identificação do bloco correspondente | un | 5,00 | 88,89 | 444,45 | 0,01 |
| 03.23.009 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,50x0,30m, inclusive fixação com tirantes | un | 4,00 | 162,64 | 650,56 | 0,01 |
| 03.23.010 | Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm | un | 166,00 | 52,97 | 8.793,02 | 0,13 |
| 03.23.011 | Letras de aço inox escovad, tipo caixa alta, em peças tridimensionais, painel com Dim: comp.20,00 x alt.0,60 m $$ | un | 1,00 | 10.824,06 | 10.824,06 | 0,16 |
| 03.23.012 | Totem dim: 1,825 x 7,30 m revestido em alumínio composto cor cinza, inclusive logomarca | un | 1,00 | 14.897,26 | 14.897,26 | 0,21 |
| 03.23.013 | Totem estruturado em concreto polido e resinado, inclusive logomarca esmaltada dim: 1,40x0,50x2,65m | un | 1,00 | 2.406,19 | 2.406,19 | 0,03 |
| 03.24 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | | | | 465.121,20 | 6,67 |
| 03.24.001 | Urbanização | | | | 407.289,60 | 5,87 |
| 03.24.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de $1^{\rm a}$ categoria, profundidade até $1,50{\rm m}$ | М3 | 28,81 | 43,21 | 1.244,88 | 0,02 |
| 03.24.001.002 | Carga, transporte e descarga de material de lª categoria proveniente de escavação ou de depósito | М3 | 28,81 | 8,56 | 246,61 | 0,00 |
| 03.24.001.003 | Alvenaria de pedra granitica argamassada no traço $(1:5)$ - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. $0,35z0,45x0,23m$ - Confecção mecânica e transporte | М3 | 42,49 | 392,54 | 16.679,02 | 0,24 |
| 03.24.001.004 | Alvenaria de bloco cerâmico $(9x19x24)$ cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 10,80 | 39,97 | 431,68 | 0,01 |
| 03.24.001.005 | Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | M2 | 30,00 | 273,99 | 8.219,70 | 0,12 |
| 03.24.001.006 | Revestimento para piso ou parede em granito branco itaúna, aplicado com argamassa industrializada ac-i | M2 | 6,00 | 409,33 | 2.455,98 | 0,04 |
| 03.24.001.007 | Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), classe leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580 | M | 186,00 | 47,28 | 8.794,08 | 0,13 |
| 03.24.001.008 | Vidro aramado, e= 6mm | M2 | 80,00 | 370,62 | 29.649,60 | 0,43 |
| 03.24.001.009 | Perfil de aluminio tipo (I, T, U) | M | 55,00 | 31,19 | 1.715,45 | 0,02 |
| 03.24.001.010 | Perfil em alumínio 2" x 1" | M | 42,00 | 25,86 | 1.086,12 | 0,02 |
| 03.24.001.011 | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" | M | 5,00 | 19,82 | 99,10 | 0,00 |
| 03.24.001.012 | Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm | un | 35,00 | 3,31 | 115,85 | 0,00 |
| 03.24.001.013 | Estrutura metálica em aço sac 300, vãos de até 12m | M 2 | 80,00 | 67,13 | 5.370,40 | 0,08 |
| | | | | | | |

Página 33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| Aracaju-SE CNPJ : | 10.728.444/0001-00 | | | Rei : | Juin0/2017-1 I | noeda : R\$ |
|-------------------|--|----|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.24.001.014 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | М3 | 2,00 | 1.589,81 | 3.179,62 | 0,05 |
| 03.24.001.015 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm) | М | 60,00 | 89,01 | 5.340,60 | 0,08 |
| 03.24.001.016 | Portão em metalon com peças de 50x50 para amarração e 25x25 para enchimento, inclusive ferragens | m2 | 14,00 | 365,85 | 5.121,90 | 0,07 |
| 03.24.001.017 | Portão em metalon com peças de 50x50 para amarração e 25x25 para enchimento, inclusive ferragens e conjunto de motor e comando | m2 | 23,58 | 556,25 | 13.116,38 | 0,19 |
| 03.24.001.018 | Grade em metalon | M2 | 230,36 | 320,31 | 73.786,61 | 1,06 |
| 03.24.001.019 | Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar, sobre superfícies metálicas | M2 | 230,00 | 14,86 | 3.417,80 | 0,05 |
| 03.24.001.020 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas | M2 | 230,00 | 27,34 | 6.288,20 | 0,09 |
| 03.24.001.021 | Alvenaria de bloco cerâmico $(9x19x24)$ cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 155,52 | 39,97 | 6.216,13 | 0,09 |
| 03.24.001.022 | Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / bianco) | M2 | 341,04 | 9,34 | 3.185,31 | 0,05 |
| 03.24.001.023 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 341,04 | 28,86 | 9.842,41 | 0,14 |
| 03.24.001.024 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) | M2 | 311,04 | 18,30 | 5.692,03 | 0,08 |
| 03.24.001.025 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 10 cm, inclusive junta de dilatação em madeira | M2 | 1.463,79 | 75,35 | 110.296,58 | 1,59 |
| 03.24.001.026 | Piso em concreto armado desempolado fck=25mpa, esp=10cm, tela soldada malha $15x15cm$, ref.Q-92, p/trafego de veículos pesados | M2 | 183,05 | 69,58 | 12.736,62 | 0,18 |
| 03.24.001.027 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | М | 223,09 | 30,68 | 6.844,40 | 0,10 |
| 03.24.001.028 | Pintura de meio fio (caiação) | M | 223,09 | 4,39 | 979,37 | 0,01 |
| 03.24.001.029 | Corrimão em tubo de aço inox 8cm, soldado | m | 335,62 | 112,71 | 37.827,73 | 0,54 |
| 03.24.001.030 | Catraca (borboleta) mecânica com 04 braços da mod. 412 GD da Dimep ou similar | UN | 2,00 | 3.268,87 | 6.537,74 | 0,09 |
| 03.24.001.031 | Cancela para controle de acesso linha industrial 5m, inclusive gabinete e botoeira de destrave | un | 3,00 | 5.552,67 | 16.658,01 | 0,24 |
| 03.24.001.032 | Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura de acabamento | UN | 21,00 | 195,89 | 4.113,69 | 0,06 |
| 03.24.002 | Paisagismo | | | | 57.831,60 | 0,80 |
| 03.24.002.001 | Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio | UN | 1.775,00 | 10,06 | 17.856,50 | 0,26 |
| 03.24.002.002 | Planta - Chuva de ouro (cassia fistula), fornecimento e plantio | UN | 2,00 | 80,77 | 161,54 | 0,00 |
| 03.24.002.003 | Planta - Coroa de cristo vermelha (euphorbia milii), fornecimento e plantio | UN | 320,00 | 12,22 | 3.910,40 | 0,06 |
| 03.24.002.004 | Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio | UN | 3,00 | 43,68 | 131,04 | 0,00 |
| 03.24.002.005 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | M2 | 220,00 | 19,06 | 4.193,20 | 0,06 |
| 03.24.002.006 | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | UN | 25,00 | 89,91 | 2.247,75 | 0,03 |
| 03.24.002.007 | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio | UN | 24,00 | 38,54 | 924,96 | 0,01 |
| 03.24.002.008 | Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio | UN | 4,00 | 26,98 | 107,92 | 0,00 |
| ORSE - Orçament | o de Obras de Sergipe Página 34 | | | rptPlanilhaOrcame | entariaEmpreendim | mentoForm |

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54%

ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R | | | | | oeua : R\$ | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 03.24.002.009 | Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio | UN | 10,00 | 34,69 | 346,90 | 0,00 |
| 03.24.002.010 | Planta - Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio | UN | 7,00 | 25,92 | 181,44 | 0,00 |
| 03.24.002.011 | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | UN | 32,00 | 10,93 | 349,76 | 0,01 |
| 03.24.002.012 | Fornecimento e Plantio de mudas de plantas tipo cacto mandacaru com até h=1,00m | un | 4,00 | 83,48 | 333,92 | 0,00 |
| 03.24.002.013 | Casca de pinus, fornecimento e colocação | KG | 10,00 | 5,07 | 50,70 | 0,00 |
| 03.24.002.014 | Pedrisco palha nº 2, fornecimento e execução | m3 | 5,00 | 156,74 | 783,70 | 0,01 |
| 03.24.002.015 | Pedrisco branco nº 2, fornecimento e execução | m3 | 2,10 | 148,58 | 312,02 | 0,00 |
| 03.24.002.016 | Pedrisco branco nº 2, fornecimento e execução | m3 | 1,20 | 148,58 | 178,30 | 0,00 |
| 03.24.002.017 | Seixo rolado diâmetro 50 a 100 m, pêso específico 2,25 t/m3 | m3 | 2,30 | 131,84 | 303,23 | 0,00 |
| 03.24.002.018 | Limitador de grama com borda fina, 1=12,5cm | M | 200,00 | 11,92 | 2.384,00 | 0,03 |
| 03.24.002.019 | Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes | M2 | 45,00 | 13,16 | 592,20 | 0,01 |
| 03.24.002.020 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | М3 | 200,00 | 107,90 | 21.580,00 | 0,31 |
| 03.24.002.021 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado cal d=1,00 m | M | 2,00 | 451,06 | 902,12 | 0,01 |
| 03.25 | DIVERSOS | | | | 9.975,75 | 0,14 |
| 03.25.001 | Limpeza geral | M2 | 4.245,00 | 2,35 | 9.975,75 | 0,14 |
| 04 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉDIO AUDITÓRIO | | | | 1.384.560,90 | 13,63 |
| 04.01 | FUNDAÇÃO | | | | 18.379,09 | 1,43 |
| 04.01.001 | ESTRUTURAS COMPLEMENTARES | | | | 18.379,09 | 1,43 |
| | | | | | | |
| 04.01.001.001 | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de $1^{\rm a}$ categoria até $1,50{\rm m}$ de profundidade | М3 | 30,00 | 8,45 | 253,50 | 0,14 |
| | | M3 M3 | 10,00 | 8,45 43,21 | 253,50 432,10 | 0,14 |
| 04.01.001.002 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade | M3 M3 | 10,00 | 43,21 | 432,10 341,70 | 0,03 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando | М3 | 10,00 | 43,21 | 432,10 | 0,03 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 04.01.001.004 04.01.001.005 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | M3 M3 M3 m3 | 10,00 30,00 5,00 10,00 | 43,21 11,39 421,41 334,44 | 432,10 341,70 2.107,05 3.344,40 | 0,03 0,02 0,15 0,24 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 04.01.001.004 04.01.001.005 04.01.001.006 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju | M3 M3 M3 m3 | 10,00 30,00 5,00 10,00 4,00 | 43,21 11,39 421,41 334,44 731,30 | 432,10 341,70 2.107,05 3.344,40 2.925,20 | 0,03 0,02 0,15 0,24 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 04.01.001.004 04.01.001.005 04.01.001.006 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | M3 M3 M3 m3 DIA KG | 10,00 30,00 5,00 10,00 4,00 118,93 | 43,21 11,39 421,41 334,44 731,30 7,41 | 432,10 341,70 2.107,05 3.344,40 2.925,20 881,27 | 0,03 0,02 0,15 0,24 0,21 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 04.01.001.004 04.01.001.005 04.01.001.006 04.01.001.007 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | M3 M3 M3 m3 DIA KG KG | 10,00 30,00 5,00 10,00 4,00 118,93 200,00 | 43,21 11,39 421,41 334,44 731,30 7,41 7,78 | 432,10 341,70 2.107,05 3.344,40 2.925,20 881,27 1.556,00 | 0,03 0,02 0,15 0,24 0,21 0,06 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 04.01.001.004 04.01.001.005 04.01.001.006 04.01.001.007 04.01.001.008 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | M3 M3 M3 m3 DIA KG KG M2 | 10,00 30,00 5,00 10,00 4,00 118,93 200,00 30,00 | 43,21 11,39 421,41 334,44 731,30 7,41 7,78 50,66 | 432,10 341,70 2.107,05 3.344,40 2.925,20 881,27 1.556,00 1.519,80 | 0,03 0,02 0,15 0,24 0,21 0,06 0,11 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 04.01.001.004 04.01.001.005 04.01.001.006 04.01.001.007 04.01.001.008 04.01.001.009 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 60 kva - aluguel mensal | M3 M3 M3 m3 DIA KG KG | 10,00 30,00 5,00 10,00 4,00 118,93 200,00 | 43,21 11,39 421,41 334,44 731,30 7,41 7,78 | 432,10 341,70 2.107,05 3.344,40 2.925,20 881,27 1.556,00 | 0,03 0,02 0,15 0,24 0,21 0,06 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 04.01.001.004 04.01.001.005 04.01.001.006 04.01.001.007 04.01.001.008 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador | M3 M3 M3 m3 DIA KG KG M2 | 10,00 30,00 5,00 10,00 4,00 118,93 200,00 30,00 | 43,21 11,39 421,41 334,44 731,30 7,41 7,78 50,66 | 432,10 341,70 2.107,05 3.344,40 2.925,20 881,27 1.556,00 1.519,80 | 0,03 0,02 0,15 0,24 0,21 0,06 0,11 |
| 04.01.001.002 04.01.001.003 04.01.001.004 04.01.001.005 04.01.001.006 04.01.001.007 04.01.001.008 04.01.001.009 | categoria até 1,50m de profundidade Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 60 kva - aluguel mensal | M3 M3 M3 m3 DIA KG KG M2 | 10,00 30,00 5,00 10,00 4,00 118,93 200,00 30,00 | 43,21 11,39 421,41 334,44 731,30 7,41 7,78 50,66 | 432,10 341,70 2.107,05 3.344,40 2.925,20 881,27 1.556,00 1.519,80 5.018,07 | 0,03 0,02 0,15 0,24 0,21 0,06 0,11 0,11 |

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54%

| Av. Engº Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas | ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO | | BDI: 23,54% |
|--|---|--------------------|-------------|
| Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 | | Ref : Julho/2017-1 | Moeda : R\$ |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-----------|--|----|--------|------------|-------------|-------|
| 04.02.002 | Divisória em granito branco Itaúna 2cm, inclusive montagem com ferragens | M2 | 47,24 | 540,90 | 25.552,12 | 1,85 |
| 04.03 | COBERTURA | | | | 131.159,09 | 9,47 |
| 04.03.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | M2 | 20,00 | 43,83 | 876,60 | 0,06 |
| 04.03.002 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | M2 | 8,00 | 69,34 | 554,72 | 0,04 |
| 04.03.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | M2 | 750,00 | 21,85 | 16.387,50 | 1,18 |
| 04.03.004 | Limpeza geral | M2 | 750,00 | 2,35 | 1.762,50 | 0,13 |
| 04.03.005 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | M2 | 825,00 | 98,49 | 81.254,25 | 5,87 |
| 04.03.006 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | M | 125,00 | 86,34 | 10.792,50 | 0,78 |
| 04.03.007 | Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | un | 10,00 | 41,32 | 413,20 | 0,03 |
| 04.03.008 | Painel em Vidro temperado 10 mm, incolor,fixado com perfil em alumínio branco, com pintura eletrostática inclusive instalação | M2 | 61,90 | 308,85 | 19.117,82 | 1,38 |
| 04.04 | REVESTIMENTO - INTERNO / EXTERNO | | | | 145.156,40 | 10,47 |
| 04.04.001 | Retoque em Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Mostarda - B2150 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-iii, rejuntada. | Pt | 35,00 | 82,96 | 2.903,60 | 0,21 |
| 04.04.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 200,00 | 5,44 | 1.088,00 | 0,08 |
| 04.04.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | M2 | 200,00 | 28,86 | 5.772,00 | 0,42 |
| 04.04.004 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | M2 | 427,00 | 21,85 | 9.329,95 | 0,67 |
| 04.04.005 | Lona plástica preta | M2 | 285,00 | 4,92 | 1.402,20 | 0,10 |
| 04.04.006 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | M2 | 165,00 | 33,60 | 5.544,00 | 0,40 |
| 04.04.007 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 60cm x 60cm | m2 | 292,49 | 8,20 | 2.398,42 | 0,17 |
| 04.04.008 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato linha dollmem, PORTOBELLO ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 50,00 | 170,15 | 8.507,50 | 0,61 |
| 04.04.009 | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 33cm x 58cm | m2 | 248,04 | 7,78 | 1.929,75 | 0,14 |
| 04.04.010 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 58 cm, Biancogres,tradizionale bianco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 100,00 | 86,50 | 8.650,00 | 0,62 |
| 04.04.011 | Rodapé em porcelanato linha dollmem, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industriualizada ac-i, inclusive acabamento. | М | 150,00 | 17,21 | 2.581,50 | 0,19 |
| 04.04.012 | Soleira em granito branco itaúna L=15cm, e=2,0cm, inclusive argamassa ac-i e acabamentos | M | 50,00 | 66,53 | 3.326,50 | 0,24 |
| 04.04.013 | Peitoril em granito branco itauna ou similar, L= 19cm, esp = 2 cm, aplicada com argamassa ac-i, inclusive acabamento | M | 7,20 | 83,02 | 597,74 | 0,04 |
| 04.04.014 | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Mostarda - B2150 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | M2 | 200,00 | 176,85 | 35.370,00 | 2,55 |
| 04.04.015 | Revestimento para parede com tela metálica, belgorevest ou similar, inclusive solda | M2 | 50,00 | 31,91 | 1.595,50 | 0,12 |
| 04.04.016 | Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas | M | 60,00 | 10,95 | 657,00 | 0,05 |
| 04.04.017 | | M2 | 125,10 | 87,80 | 10.983,78 | 0,79 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| • | DECODIO - | 1.15.1 | OTD | | | (0/) |
|-----------|--|--------|----------|------------|-------------|------|
| ITEM | DESCRIÇÃO Revestimento ou fechamentos de pilar ou paredes com placa de gesso | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| | acartonado, inclusive cantoneira e montagem | | | | | |
| 04.04.018 | Revestimento para parede com tela de fibra de vidro, com argamassa ac-ii e polímero | M2 | 71,82 | 31,35 | 2.251,56 | 0,16 |
| 04.04.019 | Junta serrada, seção tranversal dim 20x20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar | M | 95,00 | 32,38 | 3.076,10 | 0,22 |
| 04.04.020 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa AC-II, junta=2cm | m2 | 453,00 | 82,10 | 37.191,30 | 2,69 |
| 04.05 | ESQUADRIAS | | | | 79.146,90 | 5,71 |
| 04.05.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.50 m revestida c/ formica, inclusive batentes e ferragens | UN | 10,00 | 600,97 | 6.009,70 | 0,43 |
| 04.05.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.50 m, para sanitário de deficiente físico revestida c/ formica, inclusive batentes e ferragens | UN | 5,00 | 897,58 | 4.487,90 | 0,32 |
| 04.05.003 | Porta corta-fogo em chapa de aço, e=4mm, dimensões: 200x250cm 2 FLs, com bandeira 0,40m, inclusive barra antipânico | un | 1,00 | 8.403,71 | 8.403,71 | 0,61 |
| 04.05.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,70x 2.50 m, 2 folhas, revestida com fórmica, inclusive batentes, ferragens e barra antipânico | un | 2,00 | 2.957,88 | 5.915,76 | 0,43 |
| 04.05.005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,50 m, 1 folha, com visor(40x50cm), tipo vai-vem, provida de bate maca e rodapé em chapa de aço inox, inclusive batentes e ferragens, inclusive vidros | UN | 5,00 | 1.015,71 | 5.078,55 | 0,37 |
| 04.05.006 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 | m2 | 6,85 | 317,51 | 2.174,94 | 0,16 |
| 04.05.007 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor 2 FL., dim: 1,90x2,29m, inclusive ferragens, puxador em aço inox, mola e instalação | UN | 1,00 | 3.938,26 | 3.938,26 | 0,28 |
| 04.05.008 | Porta de abrir com tratamento Acústico, 1,95x2,50m, duas folhas, isolação acústica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, barra anti-pânico | un | 3,00 | 8.270,52 | 24.811,56 | 1,79 |
| 04.05.009 | Porta de abrir com tratamento Acústico, 0,90x2,50m, uma folhas, isolação acústica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, barra anti-pânico | un | 4,00 | 4.201,66 | 16.806,64 | 1,21 |
| 04.05.010 | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = l=14 h= 8a15cm | М | 22,50 | 67,55 | 1.519,88 | 0,11 |
| 04.06 | PINTURA | | | | 94.978,26 | 6,85 |
| 04.06.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons fortes (laranja, vermelho,mostarda,verde limão, etc) | M2 | 2.544,51 | 18,30 | 46.564,53 | 3,36 |
| 04.06.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | M2 | 2.544,51 | 10,29 | 26.183,01 | 1,89 |
| 04.06.003 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | M2 | 2.544,51 | 7,03 | 17.887,91 | 1,29 |
| 04.06.004 | Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | M2 | 101,92 | 42,61 | 4.342,81 | 0,31 |
| 04.07 | LOUÇAS E METAIS | | | | 39.988,68 | 2,88 |
| 04.07.001 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | UN | 12,00 | 696,21 | 8.354,52 | 0,60 |
| 04.07.002 | | UN | 5,00 | 1.132,82 | 5.664,10 | 0,41 |
| | | | | | | |



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54%

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-----------|--|----|--------|------------|-------------|------|
| | Bacia sanitaria c/ caixa de desc.acopl. handicapped (p/ deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. de fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar | | | | | |
| 04.07.003 | Lavatório com bancada em granito branco itaúna, e = 2cm, dim 3,67x0,55m , com 04 cubas de sobrepor oval Deca ref. L-65, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, assentada | un | 4,00 | 3.545,38 | 14.181,52 | 1,02 |
| 04.07.004 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 5,00 | 383,06 | 1.915,30 | 0,14 |
| 04.07.005 | Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar | UN | 5,00 | 246,81 | 1.234,05 | 0,09 |
| 04.07.006 | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" | UN | 10,00 | 113,62 | 1.136,20 | 0,08 |
| 04.07.007 | Barra de apoio em aço inox para lavatório DECA ref. L510 ou similar | UN | 10,00 | 408,35 | 4.083,50 | 0,29 |
| 04.07.008 | Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar | UN | 17,00 | 42,36 | 720,12 | 0,05 |
| 04.07.009 | Dispenser para sabonete líquido | UN | 13,00 | 136,26 | 1.771,38 | 0,13 |
| 04.07.010 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | UN | 9,00 | 103,11 | 927,99 | 0,07 |
| 04.08 | COMPLEMENTO - GUARDA CORPO / ESCADAS | | | | 57.989,77 | 4,17 |
| 04.08.001 | Corrimão em tubo de aço inox 1", soldado | m | 150,33 | 26,91 | 4.045,38 | 0,29 |
| 04.08.002 | Corrimão em tubo de aço inox 2", soldado | M | 167,00 | 34,39 | 5.743,13 | 0,41 |
| 04.08.003 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor vermelha, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | M2 | 0,36 | 94,35 | 33,97 | 0,00 |
| 04.08.004 | Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm | UN | 62,00 | 5,19 | 321,78 | 0,02 |
| 04.08.005 | Painel em Vidro temperado 10 mm, incolor,fixado com perfil em alumínio branco, com pintura eletrostática inclusive instalação | M2 | 100,51 | 308,85 | 31.042,51 | 2,24 |
| 04.08.006 | Revestimento para piso ou parede em granito branco itaúna, aplicado com argamassa industrializada ac-i | M2 | 41,05 | 409,33 | 16.803,00 | 1,21 |
| 04.09 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | | | | 1.838,38 | 0,11 |
| 04.09.001 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | M | 6,00 | 9,77 | 58,62 | 0,00 |
| 04.09.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | M | 6,00 | 11,60 | 69,60 | 0,01 |
| 04.09.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | M | 8,00 | 15,89 | 127,12 | 0,01 |
| 04.09.004 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | UN | 2,00 | 6,97 | 13,94 | 0,00 |
| 04.09.005 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 2,00 | 7,26 | 14,52 | 0,00 |
| 04.09.006 | Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 2,00 | 8,56 | 17,12 | 0,00 |
| 04.09.007 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | UN | 3,00 | 12,90 | 38,70 | 0,00 |
| 04.09.008 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | UN | 5,00 | 10,18 | 50,90 | 0,00 |
| 04.09.009 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | UN | 1,00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 |
| 04.09.010 | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | UN | 2,00 | 19,35 | 38,70 | 0,00 |
| 04.09.011 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | UN | 8,00 | 7,14 | 57,12 | 0,00 |
| 04.09.012 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | UN | 2,00 | 7,29 | 14,58 | 0,00 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23.54%

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$ DESCRIÇÃO PRECO UNIT ITEM UN QTD **VALOR TOTAL** (%) 04.09.013 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = UN 10,00 8,17 81,70 0,01 04.09.014 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm UN 16,00 3,95 63,20 0,00 04.09.015 Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm IJN 8,00 4,42 35,36 0,00 04.09.016 Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar un 4,00 73,26 293,04 0,02 04.09.017 Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar UN 1,00 93,40 93,40 0,01 04.09.018 Fita metálica perfurada 75,00 8,82 661.50 M 0.05 04.09.019 UN Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 10,00 4,11 41,10 0,00 04.09.020 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" 10,00 4,11 41,10 0,00 un 04.09.021 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" UN 2,00 4,79 9,58 0,00 04.10 INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS 4.828,11 0,34 04.10.001 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm M 17,24 19,09 329,11 0,02 04.10.002 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm 40,00 28,75 1.150,00 0,08 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm 04.10.003 un 3,00 13,97 41,91 0,00 04.10.004 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm 5,00 18,11 90,55 0,01 un 04.10.005 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm 1,00 14,94 14,94 0,00 un Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm 04.10.006 un 5,00 18,19 90,95 0,01 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm 04.10.007 un 2,00 35,13 70,26 0,01 04.10.008 Cap em pvc rígido c/ anéis, diâm. =100mm 14,00 13,81 193,34 UU 0,01 04.10.009 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm UN 1,00 28,96 28,96 0,00 04.10.010 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm UN 14,00 32,99 461,86 0,03 04.10.011 Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm 57,00 39,79 2.268,03 0,16 un 04.10.012 Fita metálica perfurada M 8,82 88,20 0,01 10,00 04.11 INSTALACÕES SANITÁRIAS 4.621,63 0,32 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm 04.11.001 30,00 28,75 862,50 0,06 04.11.002 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm m 18,63 45,54 848,41 0,06 04.11.003 UN 8,52 68,16 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm 8,00 0,00 04.11.004 Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm un 26,00 15,17 394,42 0,03 04.11.005 Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm 10,00 18,11 181,10 0,01 un 04.11.006 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm un 8,00 9,19 73,52 0,01 04.11.007 Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm un 9,00 18,19 163,71 0,01 04.11.008 Junção 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm UN 4,00 15,69 62,76 0,00 04.11.009 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 8,00 40,55 324,40 un 0,02 100mm 32,24 04.11.010 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm UN 10,00 322,40 0,02 04.11.011 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm UN 16,00 18,94 303,04 0,02 04.11.012 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm un 2,00 35,13 70,26 0.01 04.11.013 Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm UN 5,00 25,92 129,60 0,01

Página 39

IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

INSTITUTO FEDERAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO Cod. Empreendimento: 00053 Pof : Julho/2017 1

| • | 1avares da Mota, 1166 Getulio Vargas ADMINISTRATIVO, | DE BIBLIOTECA E AODITORIO | | Pof · | | . 23,5476 peda : R\$ |
|-----------|---|---------------------------|--------|------------|-------------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PRECO UNIT | VALOR TOTAL | |
| 04.11.014 | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm | un | 15,00 | 39,79 | 596,85 | 0,04 |
| 04.11.015 | Fita metálica perfurada | M | 25,00 | 8,82 | 220,50 | 0,02 |
| 04.12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIDO | | 23,00 | 0,02 | 10.623,35 | 0,79 |
| 04.12.001 | Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação d digital sobreposto, dim:30x20cm, inclusive instalação | e adesivo un | 25,00 | 38,52 | 963,00 | 0,07 |
| 04.12.002 | Base decorativa para extintores | UN | 7,00 | 54,94 | 384,58 | 0,03 |
| 04.12.003 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 7,00 | 14,26 | 99,82 | 0,01 |
| 04.12.004 | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema refletivo, colado no piso | digital M2 | 3,20 | 381,34 | 1.220,29 | 0,09 |
| 04.12.005 | Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar | UN | 24,00 | 39,24 | 941,76 | 0,07 |
| 04.12.006 | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro dimensões $0.90 \times 0.60 \times 0.17 \text{m}$, registro tipo globo $2 1/2 \text{m}$, mangu esguicho e conexões | | 2,00 | 1.974,92 | 3.949,84 | 0,29 |
| 04.12.007 | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | classe M | 14,00 | 78,72 | 1.102,08 | 0,08 |
| 04.12.008 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 | 1/2" un | 2,00 | 76,14 | 152,28 | 0,01 |
| 04.12.009 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 2,00 | 107,08 | 214,16 | 0,02 |
| 04.12.010 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 5,00 | 57,72 | 288,60 | 0,02 |
| 04.12.011 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | | 50,00 | 12,54 | 627,00 | 0,05 |
| 04.12.012 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletrod | uto UN | 2,00 | 9,13 | 18,26 | 0,00 |
| 04.12.013 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 3,00 | 6,61 | 19,83 | 0,00 |
| 04.12.014 | Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 2,00 | 10,27 | 20,54 | 0,00 |
| 04.12.015 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x10 (marvitec ref. 1431 ou similar) | 00mm UN | 5,00 | 17,11 | 85,55 | 0,01 |
| 04.12.016 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" | UN | 4,00 | 5,49 | 21,96 | 0,00 |
| 04.12.017 | Fornecimento e instalação de ancoragem de barra de 15cm de aço CA- | 50 Ø 1/2" UN | 10,00 | 6,98 | 69,80 | 0,01 |
| 04.12.018 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | М | 100,00 | 4,44 | 444,00 | 0,03 |
| 04.13 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | | | | 80.797,60 | 5,85 |
| 04.13.001 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 24000 btu | UN | 2,00 | 741,24 | 1.482,48 | 0,11 |
| 04.13.002 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 48000 btu | UN | 7,00 | 864,78 | 6.053,46 | 0,44 |
| 04.13.003 | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 60000 btu | UN | 13,00 | 926,55 | 12.045,15 | 0,87 |
| 04.13.004 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm) | М | 469,72 | 14,85 | 6.975,34 | 0,50 |
| 04.13.005 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" | m | 469,72 | 6,67 | 3.133,03 | 0,23 |
| 04.13.006 | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") | m | 291,56 | 35,44 | 10.332,89 | 0,75 |
| 04.13.007 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/4" | М | 291,56 | 8,04 | 2.344,14 | 0,17 |
| 04.13.008 | Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5/8" (15,87mm) | М | 178,22 | 26,22 | 4.672,93 | 0,34 |
| 04.13.009 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" | М | 178,22 | 7,66 | 1.365,17 | 0,10 |
| 04.13.010 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, $450/750v$ - fornecimento e | instalação M | 469,72 | 9,02 | 4.236,87 | 0,31 |
| 04.13.011 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 294,22 | 10,04 | 2.953,97 | 0,21 |
| | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | | | | | |
| | | | | | | |

BDI: 23,54%



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO BDI: 23,54% Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 | | | | Ref : | Julho/2017-1 M | oeda : R\$ |
|-------------------------------------|--|----|--------|------------|----------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 04.13.012 | - 1 1 6 1 1 6 2 4 7 | UN | 175,50 | 81,92 | 14.376,96 | 1,04 |
| 04.13.013 | Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 3/4" | UN | 50,00 | 15,73 | 786,50 | 0,06 |
| 04.13.014 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4" | un | 58,00 | 12,47 | 723,26 | 0,05 |
| 04.13.015 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | М | 170,00 | 11,60 | 1.972,00 | 0,14 |
| 04.13.016 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=7/8" | m | 170,00 | 8,41 | 1.429,70 | 0,10 |
| 04.13.017 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | М | 36,00 | 15,89 | 572,04 | 0,04 |
| 04.13.018 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2") | М | 10,00 | 47,58 | 475,80 | 0,03 |
| 04.13.019 | Joelho de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 8,00 | 10,13 | 81,04 | 0,01 |
| 04.13.020 | Joelho de 45° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 40,00 | 11,14 | 445,60 | 0,03 |
| 04.13.021 | Joelho de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 6,00 | 11,91 | 71,46 | 0,01 |
| 04.13.022 | Joelho de 45° de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 5,00 | 16,01 | 80,05 | 0,01 |
| 04.13.023 | Joelho de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2" | un | 1,00 | 31,94 | 31,94 | 0,00 |
| 04.13.024 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UN | 12,00 | 8,35 | 100,20 | 0,01 |
| 04.13.025 | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UN | 3,00 | 10,30 | 30,90 | 0,00 |
| 04.13.026 | Tê de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 3/4" | un | 2,00 | 24,81 | 49,62 | 0,00 |
| 04.13.027 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | М | 240,00 | 5,98 | 1.435,20 | 0,10 |
| 04.13.028 | Fornecimento de fita auto fusão 19 mm x 10 m | UN | 108,00 | 13,59 | 1.467,72 | 0,11 |
| 04.13.029 | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam ou similar) | | 4,00 | 54,17 | 216,68 | 0,02 |
| 04.13.030 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | UN | 50,00 | 17,11 | 855,50 | 0,06 |
| 04.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 233.374,55 | 16,84 |
| 04.14.001 | ILUMINAÇÃO | | | | 141.434,59 | 10,23 |
| 04.14.001.001 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø $3/4$ " | UN | 148,00 | 220,12 | 32.577,76 | 2,35 |
| 04.14.001.002 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø $3/4$ " | pt | 15,00 | 150,42 | 2.256,30 | 0,16 |
| 04.14.001.003 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø $3/4\mathrm{"}$ | pt | 3,00 | 154,41 | 463,23 | 0,03 |
| | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø $3/4$ " | pt | 8,00 | 149,93 | 1.199,44 | 0,09 |
| | Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø $3/4$ " | pt | 4,00 | 157,83 | 631,32 | 0,05 |
| 04.14.001.006 | Ponto de sensor de presença embutido em parede com eletroduto de pvc rígido Ø $3/4$ " | UN | 8,00 | 225,07 | 1.800,56 | 0,13 |
| 04.14.001.007 | Ponto de interruptor bipolar simples, 25A, Pialplus ou similar, inclusive caixa pvc 4x2, placa e espelho 3/4", inclusive espelho, completo, linha Pial Plus ou similar | Pt | 4,00 | 135,61 | 542,44 | 0,04 |
| 04.14.001.008 | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa | UN | 6,00 | 255,21 | 1.531,26 | 0,11 |
| 04.14.001.009 | Luminária fluorescente 2 x 32w, ref. BR-10, Abalux ou similar, c/lampada Philips 32w, completa | un | 5,00 | 232,11 | 1.160,55 | 0,08 |
| 04.14.001.010 | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente compacta, $2 \times 26w$, ref. C-2313, da Lustres Projeto ou similar | UN | 33,00 | 285,46 | 9.420,18 | 0,68 |



Cod. Empreendimento: 00053 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO BDI: 23.54% Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$ Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 DESCRIÇÃO PRECO UNIT ITEM UN QTD **VALOR TOTAL** (%) 04.14.001.011 Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta un 12,00 94,84 1.138,08 0,08 04.14.001.012 Luminária de embutir para lâmpada fluorescente compacta, 2 x 26w, ref. 2xTC-D UN 69,00 286,70 19.782,30 1,43 Itaim ou similar 04.14.001.013 Luminária pérola de embutir para lâmpada fluorescente compacta, 2 x 26w, ref. UN 5,00 364,48 1.822,40 0,13 2xTC-D 80212 Itaim ou similar 04.14.001.014 Luminária LED LINE branco, barra 120cm, facho fechado, 220v philips ou UN 50,00 231,46 11.573,00 0,84 04.14.001.015 Luminária de embutir para 01 lâmpada vapor metálico 70W, inclusive lâmpada e UU 4,00 260,18 1.040,72 0,08 reatora Lustres Projeto ou similar 04.14.001.016 Luminária tipo Spot arandela, c/ lâmpada dicróica 1 x 50W UN 16,00 57,15 914,40 0,07 04.14.001.017 Luminária tipo Spot arandela, c/ lâmpada dicróica 1 x 35W 914,40 UN 16,00 57,15 0,07 10,00 439,17 4.391,70 04.14.001.018 Arandela do tipo decorativa com lâmpada flourescente PL 20W UN 0,32 04 14 001 019 Projetor sem vidro c/alojamento inclusive lâmpada vapor de sódio 70W e 19 00 195 64 0 417 16 0 60

| 04.14.001.019 | reator, p/ambientes internos, Tecnowatt, ref: IFIB-251, ou similar | un | 19,00 | 495,64 | 9.417,16 | 0,68 |
|---------------|--|----|-------|----------|-----------|------|
| 04.14.001.020 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | un | 17,00 | 183,16 | 3.113,72 | 0,22 |
| 04.14.001.021 | Ponto de sensor de presença embutido em parede com eletroduto de pvc rígido Ø $3/4$ " | UN | 4,00 | 225,07 | 900,28 | 0,07 |
| 04.14.001.022 | Refletor para lâmpada de 150 a 500w | un | 5,00 | 31,53 | 157,65 | 0,01 |
| 04.14.001.023 | Refletor em LED STROBE RGB espelhado | un | 6,00 | 732,25 | 4.393,50 | 0,32 |
| 04.14.001.024 | Luminária balizadora embutida redonda, abertura de facho de 8° e 40°, led de 3W, na tonalidade ambar, ref. LASER 4465, da Ledpoint ou similar, incl. transformador 1225 da Ledpoint ou similar | un | 14,00 | 764,29 | 10.700,06 | 0,77 |
| 04.14.001.025 | Spot tipo arandela em alumínio, c/ lâmpada fluorescente eletrônica PL 23w (tecnolux ref. 3926 ou similar) | un | 8,00 | 96,15 | 769,20 | 0,06 |
| 04.14.001.026 | Refletor em LED TEW par64 bivolt aura tek ou similar, turvo | UN | 7,00 | 1.827,38 | 12.791,66 | 0,92 |
| 04.14.001.027 | Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. mc327, Metalline ou similar, inclusive base em alvenaria e lampada | un | 2,00 | 198,53 | 397,06 | 0,03 |
| 04.14.001.028 | Refletor tipo LED 3W par64 - PLS, centrado ou similar | UN | 4,00 | 498,09 | 1.992,36 | 0,14 |
| 04.14.001.029 | Mesa para controle da iluminação cênica ou similar | UN | 1,00 | 355,76 | 355,76 | 0,03 |
| 04.14.001.030 | Mesa - DMX512 controla 24 aparelhos c/ 16 canais ou similar | UN | 1,00 | 1.766,45 | 1.766,45 | 0,13 |
| 04.14.001.031 | Suporte p/ DJ - cabine de controle BMX | un | 1,00 | 879,56 | 879,56 | 0,06 |
| 04.14.001.032 | Rack para mesa DMX512 controle de iluminação ou similar | un | 1,00 | 640,13 | 640,13 | 0,05 |
| 04.14.002 | TOMADAS / EXAUSTÃO | | | | 14.260,72 | 1,04 |
| 04.14.002.001 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 20 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø $3/4$ ", fio rígido 4.0mm^2 (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 71,00 | 178,12 | 12.646,52 | 0,91 |
| | | | | | | |

04.14.003

04.14.002.002 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"

fornecimento e instalação

OUADROS, DISJUNTORES e CABOS

04.14.002.003 Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida

04.14.002.004 Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar -

04.14.003.001 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até

32 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

14,24

42,21

266,39

557,83

5,00

5,00

5,00

1,00

UN

UN

un

UN

71,20

211,05

1.331,95

64.325,55

557,83

0,01

0,02

0,10

4,62

0,04



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO BDI: 23,54% Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| Aracaju-SE CNPJ : | aju-se CNPJ: 10.728.444/0001-00 | | | | | vioeda : R\$ |
|-------------------|---|----|----------|------------|-------------|--------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 04.14.003.002 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1,00 | 464,14 | 464,14 | 0,03 |
| 04.14.003.003 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 50 disjuntores, 800 x 600 x 200 cm, exclusive disjuntores | UN | 1,00 | 1.020,87 | 1.020,87 | 0,07 |
| 04.14.003.004 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 75 disjuntores, 1200x600x120cm, exclusive disjuntores | UN | 1,00 | 2.359,81 | 2.359,81 | 0,17 |
| 04.14.003.005 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | UN | 16,00 | 18,14 | 290,24 | 0,02 |
| 04.14.003.006 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2,00 | 57,19 | 114,38 | 0,01 |
| 04.14.003.007 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | UN | 8,00 | 53,85 | 430,80 | 0,03 |
| 04.14.003.008 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 6,00 | 18,57 | 111,42 | 0,01 |
| 04.14.003.009 | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 17,00 | 84,45 | 1.435,65 | 0,10 |
| 04.14.003.010 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | UN | 4,00 | 106,20 | 424,80 | 0,03 |
| 04.14.003.011 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | UN | 1,00 | 425,74 | 425,74 | 0,03 |
| 04.14.003.012 | Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 1,00 | 1.549,38 | 1.549,38 | 0,11 |
| 04.14.003.013 | Disjuntor bipolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 6,00 | 120,19 | 721,14 | 0,05 |
| 04.14.003.014 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 190,00 | 50,07 | 9.513,30 | 0,69 |
| 04.14.003.015 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 110,00 | 17,49 | 1.923,90 | 0,14 |
| 04.14.003.016 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 165,00 | 31,31 | 5.166,15 | 0,37 |
| 04.14.003.017 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 475,00 | 9,36 | 4.446,00 | 0,32 |
| 04.14.003.018 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 200,00 | 97,13 | 19.426,00 | 1,40 |
| 04.14.003.019 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | M | 1.440,00 | 5,60 | 8.064,00 | 0,58 |
| 04.14.003.020 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/750v / 70°c | M | 800,00 | 7,35 | 5.880,00 | 0,42 |
| 04.14.004 | ELETRODUTO, ELETROCALHA E CONEXÕES | | | | 13.353,69 | 0,95 |
| 04.14.004.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de $1^{\rm a}$ categoria, profundidade até $1,50{\rm m}$ | М3 | 19,36 | 43,21 | 836,55 | 0,06 |
| 04.14.004.002 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | М3 | 19,36 | 28,78 | 557,18 | 0,04 |
| 04.14.004.003 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 80,00 | 17,57 | 1.405,60 | 0,10 |
| 04.14.004.004 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 35,00 | 23,63 | 827,05 | 0,06 |
| 04.14.004.005 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 6,00 | 52,71 | 316,26 | 0,02 |
| 04.14.004.006 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | UN | 2,00 | 30,34 | 60,68 | 0,00 |
| 04.14.004.007 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 27,00 | 4,83 | 130,41 | 0,01 |
| 04.14.004.008 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | UN | 12,00 | 6,05 | 72,60 | 0,01 |
| 04.14.004.009 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 5,00 | 9,76 | 48,80 | 0,00 |
| 04.14.004.010 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | UN | 1,00 | 17,74 | 17,74 | 0,00 |
| 04.14.004.011 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | UN | 2,00 | 65,38 | 130,76 | 0,01 |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng° Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%
Ref: Julho/2017-1

Moeda: R\$

| 94.14,004.012 Permesimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. M | Aracaju-SE CNPJ. | 10.728.44470001-00 | | | Rei . | Juli 10/2017-1 1010 | ieua . Ka |
|--|--|---|--------|--------|------------|---------------------|-----------|
| ### MORPH OF LEARNING TRANSPORT TO A T | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| Tref. Mope ou similar | 04.14.004.012 | | ef. M | 36,00 | 40,39 | 1.454,04 | 0,11 |
| (ref. Mopa ou similar) 04.14.004.015 Supporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: UN 36.00 10.72 385.92 04.14.004.017 Correctione o instalação de vergalhão (tirante o/ rosca d-3/8*x1000mm UN 132.00 17.11 2.258.52 04.14.004.017 Abraçadaira metálica (ref. 431 ou similar) 04.14.004.017 Abraçadaira metálica (ref. 431 ou similar) 04.14.004.017 Abraçadaira metálica (ref. 431 ou similar) 04.14.004.018 Curva herisonial 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ârgulo 90° (ref.: UN 2.00 19.12 38.24 04.14.004.019) 04.14.004.019 Curva de inversão 100×50 mm para eletrocalha metálica, com ârgulo 90° (ref.: UN 2.00 29.48 58.96 04.14.004.019) 04.14.004.020 Emenda externa, para perfilado tipo '1', 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar un 35.00 8.52 298.20 04.14.004.019 Ferfilado, pré-tincado a foso, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 16.00 46.19 729.04 04.14.004.021 Emerálado, pré-tincado a foso, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 17.00 9.83 167.11 04.14.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un 17.00 9.83 167.11 04.14.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un 17.00 14.63 248.71 04.14.004.023 Suporte para fixação de projetor elétrico m 17.00 14.00 3.00 14.00 3.00 14.00 14.00 15.00 | 04.14.004.013 | | ca UN | 18,00 | 10,11 | 181,98 | 0,01 |
| Mopa ou similary 04.14.004.015 Formerisment oe instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8*x1000mm IN 132,00 17,11 2,258.52 04.14.004.018 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: UN 2,00 19,12 38,24 04.14.004.019 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: UN 2,00 29,48 58,96 07.14.10.004.019 Curva de inversão 100.58 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: UN 2,00 29,48 58,96 07.14.10.004.019 Curva de inversão 100.58 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un 16,00 46,19 739,04 07.14.10.004.022 Perfilado, pré-rincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm Un 16,00 46,19 739,04 07.14.10.004.022 Perfilado, pré-rincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm Un 17,00 9,83 167,11 07.14.10.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un 17,00 9,83 167,11 07.14.10.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un 17,00 14,63 248,71 07.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un 17,00 14,63 248,71 07.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) 07.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) 07.14.10.004.025 07.14.10.00 | 04.14.004.014 | | a UN | 2,00 | 38,04 | 76,08 | 0,01 |
| (marvitec ref. 1431 ou similar) 04.14.004.018 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: UN 2.00 19.12 38.24 04.14.004.018 Curva horizontal 110 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: UN 2.00 19.12 38.24 04.14.004.019 Curva de inversão 100x50 mm | 04.14.004.015 | | : UN | 36,00 | 10,72 | 385,92 | 0,03 |
| 04.14.004.018 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: UN 2,00 19,12 38,24 00.14.004.019 Curva de inversão 100x50 mm UN 2,00 29,48 58,96 00.14.10.004.020 Remenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar UN 35,00 8,52 298,20 00.10.14.004.021 Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm UN 16,00 46,19 739,04 00.14.10.004.022 Parpliado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm UN 17,00 46,19 739,04 00.14.10.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou UN 17,00 9,83 167,11 00.11.104.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou UN 17,00 9,83 167,11 00.14.104.004.023 Suporte para fixação de eletrocalha metálica UN 96,00 5,99 575,04 00.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica UN 96,00 5,99 575,04 00.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica UN 96,00 5,99 575,04 00.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica UN 3000 mm (ref. UN 12,00 13,45 53,80 00.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica UN 3000 mm (ref. UN 12,00 13,45 53,80 00.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica Cef.: mopa ou similar UN 1,00 13,45 53,80 00.14.10.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica Cef.: mopa ou similar UN 1,00 10,00 10,00 mm UN 1,00 10,00 mm UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 mm UN 1,00 10,00 | 04.14.004.016 | | UN | 132,00 | 17,11 | 2.258,52 | 0,16 |
| Month 1909 1918 1919 | 04.14.004.017 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvaniza | ado un | 132,00 | 2,84 | 374,88 | 0,03 |
| 04.14.004.020 Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar un 35.00 8.52 298.20 04.14.004.021 Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 16.00 46.19 739.04 02. Tampa de encaixa 38mm para perfilado m 96.00 14.37 1.379,52 02. 04.14.004.023 Impa de encaixa 38mm para perfilado un 17.00 9.83 167.11 04.14.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un 17.00 9.83 167.11 04.14.004.024 Exeminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica un 96.00 5.99 575.04 04.14.004.025 Perminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. m 12.00 43.60 523.20 04.14.004.026 Perminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada 200 x 100 mm un 4,00 13.45 53.80 523.20 04.14.004.027 Permenento e instalação de eletrocalha metálica un 4,00 un 4,00 13.45 53.80 04.14.004.027 Permenento e instalação de emenda interna com base lima 200 x 100 mm un 4,00 13.45 53.80 04.14.004.027 Permenento e instalação de emenda interna com base lima 200 x 100 mm un 1,00 72.28 72.28 04.14.004.029 Tencrizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1,00 64.54 64.54 04.14.004.029 Tencrizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1,00 64.54 64.54 04.15.001 Concetor split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16.00 7.68 122.88 04.15.001 Concetor parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 16.00 4.50 72.00 04.15.003 Pereilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95.00 0.37 35.15 04.15.005 Pereilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95.00 0.37 35.15 04.15.005 Pereilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95.00 0.10 9.00 04.15.005 Pereilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95.00 0.10 9.00 04.15.005 Pereilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95.00 0.10 9.00 04.15.005 Pereilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d= | 04.14.004.018 | | E.: UN | 2,00 | 19,12 | 38,24 | 0,00 |
| 04.14.004.021 Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 16,00 46,19 739,04 00.14.10.004.022 Tampa de enoaixe 38mm para perfilado m 96,00 14,37 1.379,52 00.4.14.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) 17,00 9,83 167,11 00.4.14.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (m 17,00 14,63 248,71 00.4.14.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica un 96,00 5,99 575,04 00.4.14.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. m 12,00 43,60 523,20 00.4.14.004.025 Pornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. m 12,00 43,60 523,20 00.4.14.004.026 Pornecimento e instalação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) 1.0.1 1,00 72,28 72,28 00.4.14.004.026 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) 1.0.1 1,00 72,28 72,28 00.4.14.004.027 Pornecimento e instalação de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16,00 7,68 122,88 00.4.15.001 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16,00 4,50 72,00 00.4.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95,00 1,58 150,10 00.4.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95,00 0,10 9,50 00.4.15.004 Parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 95,00 0,10 9,50 00.4.15.004 Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEI-5333 UN 95,00 0,10 9,50 00.4.15.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 8,00 18,86 1.510.88 00.4.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8,00 26,72 213,76 00.4.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 3,00 149,62 448,86 00.4.15.007 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² UN 3,00 149,62 448,86 00.4.15.007 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 50 mm² | 04.14.004.019 | Curva de inversão 100x50 mm | UN | 2,00 | 29,48 | 58,96 | 0,00 |
| 04.14.004.022 Tampa de encaixe 38mm para perfilado m 96,00 14,37 1.379,52 0 04.14.004.023 Siporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un similar) un 17,00 9,83 167,11 0 04.14.004.024 Siporte para fixação de projetor elétrico m 17,00 14,63 248,71 0 04.14.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica un 96,00 5,99 575,04 0 04.14.004.026 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. m 12,00 43,60 523,20 0 04.14.004.027 Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 100 mm un a 4,00 13,45 53,80 0 04.14.004.028 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) un 1,00 72,28 72,28 0 04.15.001 Concetor split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16,00 7,68 122,88 0 04.15.002 Conector split bolt para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 16,00 7,68 | 04.14.004.020 | Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou simila | ar un | 35,00 | 8,52 | 298,20 | 0,02 |
| 04.14.004.023 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou un 17,00 9,83 167,11 04.14.004.024 Suporte para fixação de projetor elétrico m 17,00 14,63 248,71 04.14.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica un 96,00 5,99 575,04 04.14.004.026 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. m 12,00 43,60 523,20 04.14.004.027 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 mm un 4,00 13,45 53,80 04.14.004.027 Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 100 mm un 1,00 72,28 72,28 72,28 04.14.004.028 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 1,00 64,54 64,54 04.54 04.15 04.1 | 04.14.004.021 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 16,00 | 46,19 | 739,04 | 0,05 |
| 04.14.004.024 Suporte para fixação de projetor elétrico m 17.00 14.63 248.71 04.14.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica un 96.00 5.99 575.04 05.04 04.14.004.026 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. m 12.00 43.60 523.20 05.04 04.14.004.027 Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 100 mm un 4.00 13.45 53.80 05.04 04.14.004.027 Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 100 mm un 4.00 13.45 53.80 05.04 04.14.004.027 Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 100 mm un 4.00 13.45 53.80 05.04 04.14.004.027 Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 100 mm un 1.00 72.28 72.28 05.04 04.14.004.029 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1.00 64.54 64.54 04.14.004.029 Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1.00 64.54 64.54 04.15 04.15 04.15 05.04 | 04.14.004.022 | Tampa de encaixe 38mm para perfilado | m | 96,00 | 14,37 | 1.379,52 | 0,10 |
| 04.14.004.025 Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | 04.14.004.023 | | ou un | 17,00 | 9,83 | 167,11 | 0,01 |
| 04.14.004.026 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. m 12.00 43.60 523.20 (04.14.004.027 Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 100 mm un 4.00 13.45 53.80 (04.14.004.028 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 1.00 72.28 72.28 (04.14.004.029 Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1.00 64.54 64.54 64.54 (04.15.001 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16.00 7.68 122.88 (04.15.002 Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 16.00 4.50 72.00 (04.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95.00 1.58 150.10 (04.15.004 Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 UN 95.00 0.37 35.15 (04.15.005 Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) UN 95.00 0.10 95.00 0.10 9.50 (04.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8.00 188.86 1.510.88 (04.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 18.00 33.39 601.02 (04.15.008 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13.00 264.49 3.438.37 (04.15.001 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13.00 264.49 3.438.37 (04.15.001 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13.00 264.49 3.438.37 (04.15.001 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 16.00 24.71 395.36 (04.15.001 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 16.00 24.71 395.36 (04.15.001 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento (3.16m/kg) KG 38.13 52.08 1.985.81 (04.15.001 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento de assentamento (3.16m/kg) KG 38.13 52.08 1.985.81 (04.15.001 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento de assentamento (3.16m/kg) | 04.14.004.024 | Suporte para fixação de projetor elétrico | m | 17,00 | 14,63 | 248,71 | 0,02 |
| Mopa ou similar) 04.14.004.027 Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 100 mm un 4,00 13,45 53,80 (ref.valemam ou similar) 04.14.004.028 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 1,00 72,28 72,28 (ref.: mopa ou similar) 04.14.004.029 Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1,00 64,54 64,54 64,54 64.15 104.15 INSTALAÇÕES DE SPDA 04.15.001 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16,00 7,68 122,88 60 64.15.002 Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 16,00 4,50 72,00 60 64.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95,00 1,58 150,10 62 6205 35mm² s Domm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) 04.15.004 Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 UN 95,00 0,37 35,15 60 64.15.005 Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) UN 95,00 0,10 9,50 60 64.15.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 8,00 188,66 1.510,88 60 64.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8,00 26,72 213,76 (ref. TEL-550) (Fara-raio) 04.15.008 Fornecimento de haste de aterramento 5/8 x3,00m com conector UN 18,00 33,39 601,02 60.15.009 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 60 64.15.010 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 60 64.15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica Cabo 50 mm² UN 16,00 24,71 395,36 60 64.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) Kg 38,13 52,08 1.985,81 60 64.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) Kg 38,13 52,08 1.985,81 60 64.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | 04.14.004.025 | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 96,00 | 5,99 | 575,04 | 0,04 |
| (ref.valemam ou similar) 04.14.004.028 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° un 1,00 72,28 72,28 (ref.: mopa ou similar) 1,00 72,28 72,28 (ref.: mopa ou similar) 04.14.004.029 Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1,00 64,54 64,54 64,54 (ref.: mopa ou similar) 04.15 INSTALAÇÕES DE SPDA 13.830,38 1 04.15.001 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16,00 4,50 72,60 14.15.002 16,00 4,50 72,60 72,00 14.50 15.004 72,00 72,00 15.0 | 04.14.004.026 | | E. m | 12,00 | 43,60 | 523,20 | 0,04 |
| (ref.: mopa ou similar) 04.14.004.029 Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) un 1,00 64,54 64,54 64,54 64.15 13.830,38 10 04.15 INSTALAÇÕES DE SPDA 04.15.001 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16,00 7,68 122,88 00 04.15.002 Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 16,00 4,50 72,00 00 04.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95,00 1,58 150,10 00 04.15.004 Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 UN 95,00 0,37 35,15 00 04.15.005 Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) UN 95,00 0,10 9,50 00 04.15.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 8,00 188,86 1.510,88 00 04.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8,00 26,72 213,76 00 04.15.008 Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UN 18,00 33,39 601,02 00 04.15.009 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 00 04.15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica 04.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 00 | 04.14.004.027 | | un | 4,00 | 13,45 | 53,80 | 0,00 |
| 04.15.001 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16,00 7,68 122,88 0 04.15.002 Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 16,00 4,50 72,00 0 04.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95,00 1,58 150,10 0 04.15.004 Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 UN 95,00 0,37 35,15 0 04.15.005 Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) UN 95,00 0,10 9,50 0 0,10 9,50 0 04.15.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 8,00 188,86 1.510,88 0 0.40 x 0.4 | 04.14.004.028 | | un | 1,00 | 72,28 | 72,28 | 0,01 |
| 04.15.001 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação UN 16,00 7,68 122,88 04.15.002 Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 16,00 4,50 72,00 04.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95,00 1,58 150,10 cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) UN 95,00 0,37 35,15 04.15.004 Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 UN 95,00 0,37 35,15 04.15.005 Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) UN 95,00 0,10 9,50 04.15.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 8,00 188,86 1.510,88 04.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8,00 26,72 213,76 04.15.008 Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UN 18,00 33,39 601,02 04.15.009 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² UN 3,00 149,62 448,86 04.15.010 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 04.15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica UN 16,00 24,71 395,36 04.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 05. | 04.14.004.029 | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou simila | ar) un | 1,00 | 64,54 | 64,54 | 0,00 |
| 04.15.002 Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento UN 16,00 4,50 72,00 0 04.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para | 04.15 | INSTALAÇÕES DE SPDA | | | | 13.830,38 | 1,00 |
| 04.15.003 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para UN 95,00 1,58 150,10 0 1,5 | 04.15.001 | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instala | ção UN | 16,00 | 7,68 | 122,88 | 0,01 |
| cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) 04.15.004 Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 UN 95,00 0,37 35,15 0 04.15.005 Bucha de nylon n°06, ref: TEL-5306 (SPDA) UN 95,00 0,10 9,50 0 04.15.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 8,00 188,86 1.510,88 0 0.40 x 0.40 x 0.40 m UN 8,00 26,72 213,76 0 04.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8,00 26,72 213,76 0 04.15.008 Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UN 18,00 33,39 601,02 0 04.15.009 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² UN 3,00 149,62 448,86 0 04.15.010 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 0 04.15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica UN 16,00 24,71 395,36 0 04.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 0 | 04.15.002 | Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento | UN | 16,00 | 4,50 | 72,00 | 0,01 |
| 04.15.005 Bucha de nylon n°06, ref: TEL-5306 (SPDA) 04.15.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 8,00 188,86 1.510,88 0 0.40 x 0.40 x 0.40 m 04.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8,00 26,72 213,76 0 ref.TEL-560 (pára-raio) 04.15.008 Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UN 18,00 33,39 601,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 04.15.003 | | UN | 95,00 | 1,58 | 150,10 | 0,01 |
| 04.15.006 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = un 8,00 188,86 1.510,88 0 0.40 x 0.40 x 0.40 m UN 8,00 26,72 213,76 0 0.415.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8,00 26,72 213,76 0 0.415.008 Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UN 18,00 33,39 601,02 0 0.415.009 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² UN 3,00 149,62 448,86 0 0.415.010 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 0 0.415.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica UN 16,00 24,71 395,36 0 0.415.012 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 0 0.415.012 | 04.15.004 | Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 | UN | 95,00 | 0,37 | 35,15 | 0,00 |
| 0.40 x 0.40 x 0.40m 04.15.007 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² UN 8,00 26,72 213,76 Coref.TEL-560 (pára-raio) 04.15.008 Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UN 18,00 33,39 601,02 Coref.15.009 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² UN 3,00 149,62 448,86 Coref. 15.010 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 Coref. 15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica UN 16,00 24,71 395,36 Coref. 15.012 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 Coref. 15.012 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | 04.15.005 | Bucha de nylon n°06, ref: TEL-5306 (SPDA) | UN | 95,00 | 0,10 | 9,50 | 0,00 |
| ref.TEL-560 (pára-raio) 04.15.008 Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector UN 18,00 33,39 601,02 0 04.15.009 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² UN 3,00 149,62 448,86 0 04.15.010 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 0 04.15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica UN 16,00 24,71 395,36 0 04.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 0 | 04.15.006 | | = un | 8,00 | 188,86 | 1.510,88 | 0,11 |
| 04.15.009 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² UN 3,00 149,62 448,86 0 04.15.010 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 0 04.15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica UN 16,00 24,71 395,36 0 04.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 0 | 04.15.007 | | UN | 8,00 | 26,72 | 213,76 | 0,02 |
| 04.15.010 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² UN 13,00 264,49 3.438,37 0 04.15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica UN 16,00 24,71 395,36 0 04.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 0 | 04.15.008 | Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | UN | 18,00 | 33,39 | 601,02 | 0,04 |
| 04.15.011 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica UN 16,00 24,71 395,36 0 04.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 0 | 04.15.009 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm² | UN | 3,00 | 149,62 | 448,86 | 0,03 |
| 04.15.012 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) KG 38,13 52,08 1.985,81 0 | 04.15.010 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | UN | 13,00 | 264,49 | 3.438,37 | 0,25 |
| | 04.15.011 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica | UN | 16,00 | 24,71 | 395,36 | 0,03 |
| ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 44 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentol | 04.15.012 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | KG | 38,13 | 52,08 | 1.985,81 | 0,14 |
| | ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 44 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimento | | | | | ntoForm | |

Ref: Julho/2017-1



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54% Moeda: R\$

| Alacaju-SE CINPJ. | 10.726.44470001-00 | | | Kei . | Juli 10/2017-1 1VIC | Jeua . Ka |
|-------------------|---|----|----------|------------|---------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 04.15.013 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | KG | 77,21 | 52,57 | 4.058,93 | 0,29 |
| 04.15.014 | Terminal de pressão em latão estanhado tipo cruz/prensa, para cabos de 16mm² a 50mm², ref:TEL-5096 (SPDA) | UN | 24,00 | 15,26 | 366,24 | 0,03 |
| 04.15.015 | Parafuso cabeça sextavada 1.1/4" x 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 24,00 | 0,35 | 8,40 | 0,00 |
| 04.15.016 | Terminal aéreo em aço galvanizado 5/16" x 35cm, com fixação horizontal | un | 16,00 | 25,82 | 413,12 | 0,03 |
| 04.16 | INSTALAÇÕES CABEAMENTO, LÓGICA, CFTV e SOM | | | | 85.102,92 | 6,14 |
| 04.16.001 | Equipamentos Ativos | | | | 1.862,10 | 0,13 |
| 04.16.001.001 | Instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) | un | 1,00 | 67,65 | 67,65 | 0,00 |
| 04.16.001.002 | Instalação de Pre-amplificador com gongo PGH-3000 Ambience Line HAYONIK | un | 2,00 | 281,61 | 563,22 | 0,04 |
| 04.16.001.003 | Instalação de Sonofletor de teto 15 watts/ 70 volts | un | 21,00 | 58,63 | 1.231,23 | 0,09 |
| 04.16.002 | ELETRODUTOS, CABOS E TOMADAS | | | | 79.370,39 | 5,73 |
| 04.16.002.001 | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido \emptyset 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e | un | 48,00 | 275,16 | 13.207,68 | 0,95 |
| 04.16.002.002 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 4" em parede, com 04 saídas rj-45 (krone ou similar) | UN | 9,00 | 7,93 | 71,37 | 0,01 |
| 04.16.002.003 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) | UN | 6,00 | 7,56 | 45,36 | 0,00 |
| 04.16.002.004 | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | UN | 8,00 | 4,71 | 37,68 | 0,00 |
| 04.16.002.005 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | | 4,00 | 3,97 | 15,88 | 0,00 |
| 04.16.002.006 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 46,88 | 12,54 | 587,88 | 0,04 |
| 04.16.002.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 17,00 | 15,59 | 265,03 | 0,02 |
| 04.16.002.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 22,50 | 17,57 | 395,33 | 0,03 |
| 04.16.002.009 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 8,00 | 9,76 | 78,08 | 0,01 |
| 04.16.002.010 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 21,00 | 6,61 | 138,81 | 0,01 |
| 04.16.002.011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 38,00 | 2,51 | 95,38 | 0,01 |
| 04.16.002.012 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | UN | 14,00 | 4,83 | 67,62 | 0,00 |
| 04.16.002.013 | Fornecimento e instalação de canaleta plástica dlp 60x34x2000 mm (ref 309 05 pial legrand ou similar) | un | 35,00 | 38,68 | 1.353,80 | 0,10 |
| 04.16.002.014 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 25 pares cat 5e | M | 1.450,00 | 42,79 | 62.045,50 | 4,48 |
| 04.16.002.015 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | M | 140,00 | 6,73 | 942,20 | 0,07 |
| 04.16.002.016 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 1,00 | 22,79 | 22,79 | 0,00 |
| 04.16.003 | ACESSÓRIOS | | | | 3.870,43 | 0,28 |
| 04.16.003.001 | Anel guia 1 1/2" | UN | 15,00 | 4,63 | 69,45 | 0,01 |
| 04.16.003.002 | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 12,00 | 13,16 | 157,92 | 0,01 |
| 04.16.003.003 | Fornecimento e instalação de kit ventilação, para rack | UN | 1,00 | 335,65 | 335,65 | 0,02 |
| 04.16.003.004 | Fornecimento e Instalação de Ballum passivo | UN | 5,00 | 54,21 | 271,05 | 0,02 |
| 04.16.003.005 | Bastidor para 05 blocos M10 | un | 2,00 | 26,41 | 52,82 | 0,00 |
| 04.16.003.006 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | UN | 7,00 | 42,21 | 295,47 | 0,02 |
| 04.16.003.007 | Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" | UN | 2,00 | 23,03 | 46,06 | 0,00 |
| | | | | | | |



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

| Av. Eng° Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO | | | | | ВІ | DI: 23,54% |
|---|---|----|----------|------------|-------------|-------------|
| · · | 10.728.444/0001-00 | | | Ref | | Moeda : R\$ |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 04.16.003.008 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem metálica 20 x 20 cm | UN | 5,00 | 38,78 | 193,90 | 0,01 |
| 04.16.003.009 | Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa | UN | 4,00 | 17,09 | 68,36 | 0,00 |
| 04.16.003.010 | Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento | Un | 8,00 | 8,89 | 71,12 | 0,01 |
| 04.16.003.011 | Instalação Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura eletrostatica c/poliester, Woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100W | un | 11,00 | 10,11 | 111,21 | 0,01 |
| 04.16.003.012 | Instalação de Câmera IP CCD 1/3" (IP 20 SOHO DN), Day/Night, com LEDs infravermelho, Giga Security ou similar | un | 8,00 | 220,14 | 1.761,12 | 0,13 |
| 04.16.003.013 | Parafuso c/ porca e arruela 3/8" | UN | 25,00 | 3,89 | 97,25 | 0,01 |
| 04.16.003.014 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) | UN | 25,00 | 3,58 | 89,50 | 0,01 |
| 04.16.003.015 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | un | 10,00 | 0,58 | 5,80 | 0,00 |
| 04.16.003.016 | Fornecimento de porca olhal | UN | 25,00 | 9,75 | 243,75 | 0,02 |
| 04.17 | SINALIZAÇÃO | | | | 17.122,55 | 1,24 |
| 04.17.001 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | М2 | 25,00 | 259,43 | 6.485,75 | 0,47 |
| 04.17.002 | Mapa tátil em acrílico medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m, padrão Caixa Econômica Federal | UN | 2,00 | 5.130,30 | 10.260,60 | 0,74 |
| 04.17.003 | Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão | UN | 6,00 | 38,19 | 229,14 | 0,02 |
| 04.17.004 | Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm | UN | 6,00 | 24,51 | 147,06 | 0,01 |
| 04.18 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | 2.847,28 | 0,20 |
| 04.18.001 | Placa de comunicação visual em alumínio composto 0,30x0,30m, esp.3mm, identificação dos blocos | un | 1,00 | 88,89 | 88,89 | 0,01 |
| 04.18.002 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,10x0,40m, esp.3mm, identificação das salas e sanitários | un | 18,00 | 41,63 | 749,34 | 0,05 |
| 04.18.003 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,40x0,15m, esp.3mm, identificação à distância | un | 3,00 | 60,53 | 181,59 | |
| 04.18.004 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,10x0,50m, esp.3mm, direcional elevadores, escadas esp.3mm | un | 12,00 | 51,08 | 612,96 | · |
| 04.18.005 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,15x0,60m, esp.3mm, identificação do bloco correspondente | un | 2,00 | 88,89 | 177,78 | |
| 04.18.006 | Confecção e instalação de placa de comunicação visual em alumínio composto 0,20x0,20m, esp.3mm, identificação dos pavimentos | un | 2,00 | 41,63 | 83,26 | · |
| 04.18.007 | Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm | un | 18,00 | 52,97 | 953,46 | |
| 04.19 | SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TRATAMENTO ACÚSTICO | | | | 331.626,53 | |
| 04.19.001 | Arandela BSA-CXC6Q | UN | 36,00 | 111,19 | 4.002,84 | |
| 04.19.002 | Mesa - som 16 canais - CICLOTRON AMBW ou similar | UN | 1,00 | 1.717,21 | 1.717,21 | 0,12 |
| 04.19.003 | Microfone santo angelo SAS 58C ou similar | UN | 6,00 | 221,14 | 1.326,84 | 0,10 |
| 04.19.004 | Amplificador DBL 4000 (ou similar) | UN | 2,00 | 2.152,19 | 4.304,38 | 0,31 |
| 04.19.005 | Fio polarizado 2 x 2,5mm2 | m | 2.000,00 | 6,37 | 12.740,00 | |
| 04.19.006 | Subwoofers ativos attack VRS-1810A | UN | 2,00 | 3.953,28 | 7.906,56 | 0,57 |



Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23,54%

BDI: 23,54% Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| ITEM | | | | | | |
|---------------|---|----|--------|------------|-------------|------|
| | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 04.19.007 | Caixa de retorno attack VRM-1230A (ou similar) | un | 2,00 | 2.223,72 | 4.447,44 | 0,32 |
| 04.19.008 | Pedestal para microfone | UN | 6,00 | 154,43 | 926,58 | 0,07 |
| 04.19.009 | Fornecimento de Multicabo balanceado 16 vias Santo Ângelo ou similar | m | 50,00 | 29,65 | 1.482,50 | 0,11 |
| 04.19.010 | Conectores P-10 Santo Angelo ou similar | UN | 20,00 | 5,93 | 118,60 | 0,01 |
| 04.19.011 | Conectores XLR Santo Angelo ou similar | UN | 20,00 | 30,89 | 617,80 | 0,04 |
| 04.19.012 | Medusa 16 vias Santo Angelo | M | 2,00 | 130,78 | 261,56 | 0,02 |
| 04.19.013 | Fornecimento de Carpete e=9mm Beaulieu new wave ou similar | m2 | 711,00 | 63,01 | 44.800,11 | 3,24 |
| 04.19.014 | Fornecimento de lã de rocha, basaltica 64 kg/m3, absorvedor acústico | M2 | 550,00 | 35,83 | 19.706,50 | 1,42 |
| 04.19.015 | Piso em assoalho de madeira lei de 1ª (Pau D´Arco) - Extra, réguas macho e fêmea 15 x 2cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm | М2 | 92,00 | 247,73 | 22.791,16 | 1,65 |
| 04.19.016 | Forro acústico ultracust-t, c/perfil de aço tipo "T" preto ou similar | M2 | 770,00 | 74,12 | 57.072,40 | 4,12 |
| 04.19.017 | Estrutura em compensado naval para difusores | M2 | 500,00 | 172,96 | 86.480,00 | 6,25 |
| 04.19.018 | Fornecimento de Tecido ortofônico 100% poliéster | m | 470,00 | 72,89 | 34.258,30 | 2,47 |
| 04.19.019 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 75,00 | 12,54 | 940,50 | 0,07 |
| 04.19.020 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 35,00 | 23,63 | 827,05 | 0,06 |
| 04.19.021 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | UN | 3,00 | 6,61 | 19,83 | 0,00 |
| 04.19.021.001 | uva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | | 20,00 | 2,51 | 50,20 | 0,00 |
| 04.19.021.002 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | UN | 2,00 | 17,74 | 35,48 | 0,00 |
| 04.19.021.003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | UN | 10,00 | 6,05 | 60,50 | 0,00 |
| 04.19.021.004 | Caixa de passagem pvc tipo aquatic 15x15x8cm | UN | 1,00 | 30,59 | 30,59 | 0,00 |
| 04.19.021.005 | Mão-de-obra e acessórios para instalação de sistema de tratamento acústico e equipamentos de áudio/sonorização | m2 | 770,00 | 32,08 | 24.701,60 | 1,78 |
| 04.20 | DIVERSOS | | | | 1.680,25 | 0,12 |
| 04.20.001 | Limpeza geral | M2 | 715,00 | 2,35 | 1.680,25 | 0,12 |
| 05 | SUBESTAÇÃO COMPLEMENTAR - ALIMENTAÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS | | | | 846.273,77 | 8,33 |
| 05.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 737,65 | 0,10 |
| 05.01.001 | Regularização Manual | M2 | 65,92 | 4,31 | 284,12 | 0,05 |
| 05.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | М2 | 65,92 | 6,88 | 453,53 | 0,05 |
| 05.02 | FUNDAÇÕES (Sapatas, arranques e vigas baldrames) | | | | 15.667,18 | 1,83 |
| 05.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | М3 | 31,21 | 43,21 | 1.348,58 | 0,16 |
| 05.02.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado | М3 | 0,99 | 421,41 | 417,20 | 0,05 |
| 05.02.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado | М3 | 4,14 | 374,05 | 1.548,57 | 0,18 |
| 05.02.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 214,28 | 7,78 | 1.667,10 | 0,20 |
| 05.02.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 36,46 | 7,41 | 270,17 | 0,03 |
| 05.02.006 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | М2 | 49,94 | 69,61 | 3.476,32 | 0,41 |
| 05.02.007 | | UN | 2,00 | 17,30 | 34,60 | 0,00 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23,54%

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$ Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 ITFM UN DESCRIÇÃO OTD PRECO UNIT **VALOR TOTAL** (%)Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de Aracaju 05.02.008 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando М3 24,38 11,39 277,69 0,03 compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação Carga mecânica de material de la categoria 8,88 0,84 7,46 05.02.009 М3 0,00 05.02.010 Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 133,13 0,89 118,49 ткм 0.01 (construção) densidade=1,5t/m3 1.127,41 05.02.011 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água 7,67 m3 146,99 0,13 05.02.012 Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica M2 29,74 17,95 533,83 0,06 tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização 05.02.013 Lona plástica preta M2 42,94 4,92 211,26 0,02 05.02.014 Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, O-92, malha 21,61 806,92 m2 37,34 0,10 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/concreto fck = 25mpa 05.02.015 m2 37,34 34,48 1.287,48 0,15 05.02.016 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de 10,00 253,41 2.534,10 0,30 m concreto, seção 0,40 x 0,50 m 05.03 SUPERESTRUTURA 13.808.74 1.63 05.03.001 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado MЗ 7,50 374,05 2.805,38 0,33 7,78 05.03.002 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 419,80 3.266,04 0,39 KG de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações 05.03.003 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de KG 85.31 7.41 632,15 0.07 ferragens nas formas, para superestruturas e fundações Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, 05.03.004 M2 90,17 78,03 7.035,97 0,83 inclusive escoramento 05.03.005 Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, dentro de 4,00 17,30 UN 69,20 0.01 Aracaju 05.04 ELEVACÕES 3.260,75 0,39 81,58 39,97 05.04.001 Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 M2 3.260,75 0,39 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 05.05 REVESTIMENTOS 9.338,99 1,10 05.05.001 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) M2 214,17 5,44 1.165,08 0,14 05.05.002 Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) 38,37 10,50 402,89 М2 0,05 05.05.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 214,17 31,01 6.641,41 0.78 m 2 / cal / areia), espessura 2,5 cm 05.05.004 Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / m2 38,37 29,44 1.129,61 0,13 cal / areia), espessura 1,5 cm 05.06 PAVIMENTAÇÃO - EDIFICAÇÃO 4.209,33 0,50 05.06.001 Locação de serviços de pavimentação M2 15,63 1,61 25,16 0,00 05.06.002 Regularização manual e compactão com placa vibratótia m2 15,63 5,68 88,78 0,01 05.06.003 17,98 4,92 Lona plástica preta M2 88,46 0,01 05.06.004 Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no 222,43 M 7,25 30,68 0.03 traco 1:3 05.06.005 Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15,63 m2 17,35 271,18 0,03

05.06.006

15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

651,61

0,08

41,69

15,63

m2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| Av. Eng ^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 | | | | Ref : | | DI: 23,54% Moeda : R: | |
|--|--|------|----------|------------|-------------|--------------------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) | |
| 05.06.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos Pintura de meio fio (caiação) | М | 7,25 | 4,39 | 31,83 | 0,00 | |
| 05.06.008 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 mm, inclusive tarugo e | m | 7,50 | 7,75 | 58,13 | 0,01 | |
| 05.06.009 | preenchimento com mastique MBT ou similar Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = | M2 | 37,34 | 21,85 | 815,88 | 0,10 | |
| 05.06.010 | 2,5cm Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização | m2 | 37,34 | 52,38 | 1.955,87 | 0,23 | |
| 05.07 | ACESSO À SUBESTAÇÃO | | | | 61.661,11 | 7,27 | |
| 05.07.001 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | 745,10 | 0,09 | |
| 05.07.001.001 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura | m2 | 175,50 | 1,41 | 247,46 | 0,03 | |
| 05.07.001.002 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | м3 | 26,00 | 0,84 | 21,84 | 0,00 | |
| 05.07.001.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | 0,61 | 475,80 | 0,06 | | | |
| 05.07.002 | MURO DE CONTENÇÃO | | | | 3.542,93 | 0,42 | |
| 05.07.002.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de $1^{\rm a}$ categoria, profundidade até $1,50{\rm m}$ | М3 | 5,42 | 43,21 | 234,20 | 0,03 | |
| 05.07.002.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 7,28 | 396,82 | 2.888,85 | 0,34 | |
| 05.07.002.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 13,54 | 31,01 | 419,88 | 0,05 | |
| 05.07.003 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 53.854,95 | 6,35 | |
| 05.07.003.001 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 175,50 | 1,61 | 282,56 | 0,03 | |
| 05.07.003.002 | Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, escavação e carga, exclusive limpeza e transporte | m3 | 45,00 | 15,73 | 707,85 | 0,08 | |
| 05.07.003.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de $10\mathrm{m}^3$, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | TKM | 1.687,50 | 0,61 | 1.029,38 | 0,12 | |
| 05.07.003.004 | Compactacao mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacao urbana | m3 | 45,00 | 3,16 | 142,20 | 0,02 | |
| 05.07.003.005 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | М | 25,00 | 30,68 | 767,00 | 0,09 | |
| 05.07.003.006 | Lona plástica preta | M2 | 235,00 | 4,92 | 1.156,20 | 0,14 | |
| 05.07.003.007 | Pavimentação em placas de concreto simples, fck 35 mpa, e=21 cm, em áreas sujeitas à cargas pesadas | m2 | 175,50 | 192,51 | 33.785,51 | 3,99 | |
| 05.07.003.008 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | KG | 1.885,00 | 7,78 | 14.665,30 | 1,73 | |
| 05.07.003.009 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 2,49 | 146,99 | 366,01 | 0,04 | |
| 05.07.003.010 | Piso em concreto simples desempolado, fck = $21~\mathrm{MPa}$, e = $7~\mathrm{cm}$, com forma em quadros $2.0\mathrm{x}2.0\mathrm{m}$, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 24,92 | 38,24 | 952,94 | 0,11 | |
| 05.07.004 | ESQUADRIAS | | | | 3.137,52 | 0,37 | |
| 05.07.004.001 | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | m2 | 8,00 | 392,19 | 3.137,52 | 0,37 | |
| 05.07.005 | PINTURA - FACE DA CONTENÇÃO | | | | 380,61 | 0,04 | |
| 05.07.005.001 | | m2 | 13,54 | 13,80 | 186,85 | 0,02 | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

| | Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas | , | ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDI | TÓRIO | | | E | BDI: 23,54% |
|----------|---|-----------|--------------------------------------|-------|-----|------------|--------------|-------------|
| Aracaju- | SE CNPJ: 10.728.444/0001-00 | | | | | Ref: | Julho/2017-1 | Moeda: R\$ |
| ITEN | М | DESCRIÇÃO | L | JN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTA | L (%) |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-----------------|---|-------|----------|-------------------|--------------------|----------|
| | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques | | | | | |
| 05.07.005.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 13,54 | 14,31 | 193,76 | 0,02 |
| 05.08 | COBERTURA | | | | 4.452,00 | 0,53 |
| 05.08.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada $5\mathrm{cm}$ x $17\mathrm{cm}$ com abertura de encaixes | m | 30,00 | 49,92 | 1.497,60 | 0,18 |
| 05.08.002 | Telhamento com telha de alumínio, ondulada, esp = 0,6 mm | m2 | 38,37 | 64,35 | 2.469,11 | 0,29 |
| 05.08.003 | Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm | m | 17,75 | 27,34 | 485,29 | 0,06 |
| 05.09 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | 1.429,53 | 0,15 |
| 05.09.001 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 7,45 | 106,91 | 796,48 | 0,09 |
| 05.09.002 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UN | 1,00 | 32,99 | 32,99 | 0,00 |
| 05.09.003 | Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm | m | 5,00 | 38,38 | 191,90 | 0,02 |
| 05.09.004 | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 | un | 1,00 | 39,55 | 39,55 | 0,00 |
| 05.09.005 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 | un | 1,00 | 20,24 | 20,24 | 0,00 |
| 05.09.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. 0.60 x 0.60 x 0.60m | = un | 1,00 | 348,37 | 348,37 | 0,04 |
| 05.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTADOR GERAL DO PRÉDIO | | | | 714.249,94 | 84,43 |
| 05.10.001 | Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4,00 | 81,52 | 326,08 | 0,04 |
| 05.10.002 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | UN | 688,00 | 17,11 | 11.771,68 | 1,39 |
| 05.10.003 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizad | do un | 688,00 | 2,84 | 1.953,92 | 0,23 |
| 05.10.004 | Escavação manual de vala ou cava em material de $1^{\rm a}$ categoria, profundidade até $1,50{\rm m}$ | М3 | 45,60 | 43,21 | 1.970,38 | 0,23 |
| 05.10.005 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | М3 | 45,60 | 28,78 | 1.312,37 | 0,16 |
| 05.10.006 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 3.235,00 | 157,13 | 508.315,55 | 60,07 |
| 05.10.007 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 200,00 | 48,49 | 9.698,00 | 1,15 |
| 05.10.008 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 300,00 | 80,46 | 24.138,00 | 2,85 |
| 05.10.009 | Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao | m | 35,00 | 22,98 | 804,30 | 0,10 |
| 05.10.010 | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao | m | 125,00 | 32,69 | 4.086,25 | 0,48 |
| 05.10.011 | Cabo de cobre nú 240 mm2 - fornecimento e assentamento | kg | 35,00 | 76,30 | 2.670,50 | 0,32 |
| 05.10.012 | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 9,00 | 31,07 | 279,63 | 0,03 |
| 05.10.013 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm^2 , $8,7/15\text{kv}$ / 90° C (Eprotenax or similar) | u m | 80,00 | 47,41 | 3.792,80 | 0,45 |
| 05.10.014 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | m | 465,00 | 52,71 | 24.510,15 | 2,90 |
| 05.10.015 | Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2 | m | 75,00 | 16,23 | 1.217,25 | 0,14 |
| 05.10.016 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | UN | 18,00 | 33,58 | 604,44 | 0,07 |
| 05.10.017 | Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) | m | 120,00 | 27,78 | 3.333,60 | 0,39 |
| ORSE - Orçament | o de Obras de Sergipe Página 50 | | | rptPlanilhaOrcame | entariaEmpreendime | entoForm |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54% Moeda: R\$

| • | J: 10.728.444/0001-00 | | | | | loeda : R\$ |
|-----------|---|----|--------|------------|-------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 05.10.018 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento | un | 18,00 | 1,85 | 33,30 | 0,00 |
| 05.10.019 | Condulete em alumínio tipo 11 de 3/4" | un | 2,00 | 17,33 | 34,66 | 0,00 |
| 05.10.020 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | m | 9,00 | 16,25 | 146,25 | 0,02 |
| 05.10.021 | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | un | 1,00 | 16,81 | 16,81 | 0,00 |
| 05.10.022 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | un | 24,00 | 449,08 | 10.777,92 | 1,27 |
| 05.10.023 | Luva de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalacao | un | 6,00 | 120,03 | 720,18 | 0,09 |
| 05.10.024 | Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" | un | 2,00 | 39,43 | 78,86 | 0,01 |
| 05.10.025 | Cotovelo de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação | un | 2,00 | 203,46 | 406,92 | 0,05 |
| 05.10.026 | Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2, isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone. fornecimento e instalacao. | un | 4,00 | 358,25 | 1.433,00 | 0,17 |
| 05.10.027 | Mufla de porcelana externa | un | 4,00 | 856,59 | 3.426,36 | 0,40 |
| 05.10.028 | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 1,50 | 13,16 | 19,74 | 0,00 |
| 05.10.029 | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 1x1cm | m² | 12,00 | 127,00 | 1.524,00 | 0,18 |
| 05.10.030 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | UN | 130,00 | 30,34 | 3.944,20 | 0,47 |
| 05.10.031 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") | UN | 2,00 | 65,38 | 130,76 | 0,02 |
| 05.10.032 | Fita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornecimento | m | 95,00 | 1,77 | 168,15 | 0,02 |
| 05.10.033 | Placas de concreto pré-moldado, envelopamento de tubulação | M | 95,00 | 39,01 | 3.705,95 | 0,44 |
| 05.10.034 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 15,00 | 124,65 | 1.869,75 | 0,22 |
| 05.10.035 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | un | 1,00 | 375,51 | 375,51 | 0,04 |
| 05.10.036 | Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação | UN | 1,00 | 1.051,52 | 1.051,52 | 0,12 |
| 05.10.037 | Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² | UN | 3,00 | 264,49 | 793,47 | 0,09 |
| 05.10.038 | Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento | un | 3,00 | 326,15 | 978,45 | 0,12 |
| 05.10.039 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | un | 60,00 | 13,59 | 815,40 | 0,10 |
| 05.10.040 | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3,00 | 16,28 | 48,84 | 0,01 |
| 05.10.041 | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | un | 3,00 | 261,90 | 785,70 | 0,09 |
| 05.10.042 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento | un | 2,00 | 1.083,17 | 2.166,34 | 0,26 |
| 05.10.043 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento | Un | 1,00 | 1.745,11 | 1.745,11 | 0,21 |
| 05.10.044 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 2,00 | 111,20 | 222,40 | 0,03 |
| 05.10.045 | Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV | un | 12,00 | 178,71 | 2.144,52 | 0,25 |
| 05.10.046 | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 1,00 | 87,23 | 87,23 | 0,01 |
| 05.10.047 | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | UN | 1,00 | 84,20 | 84,20 | 0,01 |
| 05.10.048 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = $1.00 \times 1.00 \times 1,20$ m | UN | 3,00 | 1.603,98 | 4.811,94 | 0,57 |
| 05.10.049 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | UN | 1,00 | 106,20 | 106,20 | 0,01 |
| 05.10.050 | | un | 1,00 | 35.901,77 | 35.901,77 | 4,24 |
| | | | | | | |



Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54% Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

Cod. Empreendimento: 00053

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

| Aracaju-SE CNP. | J : 10.728.444/0001-00 | | | Rei . | Juin0/2017-1 IVIC | beda : R\$ |
|-----------------|--|----|-------|------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| | Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE 7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina abert.+3TCs (ou similar) | | | | | |
| 05.10.051 | Transformador de potenciaL 15KV - 600VA | un | 1,00 | 2.551,31 | 2.551,31 | 0,30 |
| 05.10.052 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,70 x 0,70 x 0,50)m | m | 2,00 | 790,71 | 1.581,42 | 0,19 |
| 05.10.053 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø $3/4$ " | un | 4,00 | 211,30 | 845,20 | 0,10 |
| 05.10.054 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø $3/4$ " | pt | 1,00 | 154,41 | 154,41 | 0,02 |
| 05.10.055 | Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar | un | 4,00 | 287,95 | 1.151,80 | 0,14 |
| 05.10.056 | Quadro de proteção secundária, metálico, tratamento anticorrosivo, pintura a pó polyester/epoxi; uso:abrigado;autosuportante;chapa: aço IP-54, cor cinza, dimensões 540x540x400mm - completo - fornecimento e montagem - obra: reforma da PGE | un | 1,00 | 13.877,21 | 13.877,21 | 1,64 |
| 05.10.057 | Ponto de tomada $2p+t$, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø $3/4$ ", fio rigido $2.5 \mathrm{mm}^2$ (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 2,00 | 207,40 | 414,80 | 0,05 |
| 05.10.058 | Tomada para uso geral, $2p+t$, ABNT, de sobrepor, $20~A$, com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta $20{\times}10{\mathrm{mm}}$ | un | 2,00 | 39,25 | 78,50 | 0,01 |
| 05.10.059 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de lh, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 1,00 | 160,61 | 160,61 | 0,02 |
| 05.10.060 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 500X400X120mm | un | 1,00 | 579,76 | 579,76 | 0,07 |
| 05.10.061 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a | un | 1,00 | 2.334,55 | 2.334,55 | 0,28 |
| 05.10.062 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado | un | 1,00 | 2.552,72 | 2.552,72 | 0,30 |
| 05.10.063 | Fornecimento e instalação de luminária braço de tempo com lâmpada fluorescente eletônica PL 23w | un | 3,00 | 61,29 | 183,87 | 0,02 |
| 05.10.064 | Deslocamento de transformador trifásico de 15 a 112,5kva | un | 1,00 | 888,99 | 888,99 | 0,11 |
| 05.10.065 | Implantação de estrutura n3 | un | 5,00 | 110,91 | 554,55 | 0,07 |
| 05.10.066 | Mão-de-obra para implantação de estrutura BI1 | un | 2,00 | 16,84 | 33,68 | 0,00 |
| 05.10.067 | Mão-de-obra para implantação de estrutura BI2 | un | 1,00 | 16,84 | 16,84 | 0,00 |
| 05.10.068 | Mão-de-obra para implantação de estrutura BI4 | un | 1,00 | 33,66 | 33,66 | 0,00 |
| 05.10.069 | Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4" | kg | 32,00 | 116,52 | 3.728,64 | 0,44 |
| 05.10.070 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 1,00 | 67,95 | 67,95 | 0,01 |
| 05.10.071 | Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv | un | 3,00 | 21,95 | 65,85 | 0,01 |
| 05.10.072 | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | m | 1,00 | 475,63 | 475,63 | 0,06 |
| 05.10.073 | Transformador de corrente de 400/5 | un | 3,00 | 192,56 | 577,68 | 0,07 |
| 05.11 | ESQUADRIAS | | | | 7.561,97 | 0,90 |
| 05.11.001 | Porta ou portão em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 01 face | M2 | 3,15 | 606,43 | 1.910,25 | 0,23 |
| 05.11.002 | Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca | m2 | 14,00 | 371,77 | 5.204,78 | 0,62 |



IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng° Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%
Ref: Julho/2017-1

Moeda: R\$

| rii dodja oz orii s . | 10.728.44470001-00 | | | | 1101 1 | Juli 10/2017-1 1/10 | ueua . Ka |
|-----------------------|---|----------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------|-----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 05.11.003 | Tela de aço galvanizado fio 10 bwg, malha 1", moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x | | m2 | 3,90 | 114,60 | 446,94 | 0,05 |
| 05.12 | PINTURA | | | | | 9.680,78 | 1,14 |
| 05.12.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com l de selador acrílico, 02 demãos de massa acríl acrílica convencional | | m2 | 252,54 | 34,16 | 8.626,77 | 1,02 |
| 05.12.002 | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre sup demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de r | | m2 | 60,75 | 17,35 | 1.054,01 | 0,12 |
| 05.13 | DIVERSOS | | | | | 215,80 | 0,03 |
| 05.13.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | alcance médio do jato 5m , tempo | un | 1,00 | 215,80 | 215,80 | 0,03 |
| 06 | GUARITA 03 | | | | | 37.135,54 | 0,36 |
| 06.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 246,52 | 0,64 |
| 06.01.001 | Regularização Manual | | M2 | 22,03 | 4,31 | 94,95 | 0,23 |
| 06.01.002 | Locação de construção de edificação até 200m2 gabarito de madeira | , inclusive execução de | M2 | 22,03 | 6,88 | 151,57 | 0,41 |
| 06.02 | FUNDAÇÕES | | | | | 4.787,52 | 12,90 |
| 06.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material até 1,50m | de 1ª categoria, profundidade | М3 | 14,37 | 43,21 | 620,93 | 1,67 |
| 06.02.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 | mpa, lançado e adensado | М3 | 0,46 | 421,41 | 193,85 | 0,52 |
| 06.02.003 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, | lançado e adensado | М3 | 1,43 | 374,05 | 534,89 | 1,44 |
| 06.02.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, de ferragens nas formas, para superestruturas | | KG | 89,20 | 7,78 | 693,98 | 1,87 |
| 06.02.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, d ferragens nas formas, para superestruturas e | | KG | 20,80 | 7,41 | 154,13 | 0,42 |
| 06.02.006 | Forma plana para fundações, em compensado res | inado 12mm, 03 usos | M2 | 20,36 | 69,61 | 1.417,26 | 3,82 |
| 06.02.007 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactador à percussão/sapinho, sem controle | | М3 | 12,59 | 11,39 | 143,40 | 0,39 |
| 06.02.008 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | | М3 | 2,31 | 0,84 | 1,94 | 0,01 |
| 06.02.009 | Transporte local com caminhão basculante de 1 (construção) densidade=1,5t/m³ | Om³, em rodovia pavimentada | TKM | 34,71 | 0,89 | 30,89 | 0,08 |
| 06.02.010 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. | de areia, adensada com água | m3 | 1,57 | 146,99 | 230,77 | 0,62 |
| 06.02.011 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto ar | | M2 | 20,04 | 17,95 | 359,72 | 0,97 |
| 06.02.012 | Lona plástica preta | | M2 | 11,62 | 4,92 | 57,17 | 0,15 |
| 06.02.013 | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm | , c/ concreto fck = 25mpa | m2 | 10,11 | 34,48 | 348,59 | 0,94 |
| 06.03 | SUPERESTRUTURA | | | | | 7.481,39 | 20,15 |
| 06.03.001 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, | lançado e adensado | М3 | 2,37 | 374,05 | 886,50 | 2,39 |
| 06.03.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, de ferragens nas formas, para superestruturas | | KG | 140,46 | 7,78 | 1.092,78 | 2,94 |
| 06.03.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, d ferragens nas formas, para superestruturas e | fundações | KG | 73,60 | 7,41 | 545,38 | 1,47 |
| 06.03.004 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cob el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclu capeamento 4cm. | | M2 | 16,79 | 138,88 | 2.331,80 | 6,28 |
| | o de Obras de Sergipe | Página 53 | | | rptPlanilhaOrcame | | |



Av. Engo Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053

BDI: 23,54%

| Aracaju-SE CNP. | J : 10.728.444/0001-00 | | | Ref: | Julho/2017-1 N | loeda : R\$ |
|-----------------|---|----|-------|------------|----------------|-------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| 06.03.005 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | M2 | 33,64 | 78,03 | 2.624,93 | 7,07 |
| 06.04 | ELEVAÇÕES | | | | 1.028,43 | 2,77 |
| 06.04.001 | Alvenaria de bloco cerâmico $(9x19x24)$ cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 25,73 | 39,97 | 1.028,43 | 2,77 |
| 06.05 | REVESTIMENTOS | | | | 5.003,82 | 13,47 |
| 06.05.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 77,16 | 5,44 | 419,75 | 1,13 |
| 06.05.002 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 15,54 | 10,50 | 163,17 | 0,44 |
| 06.05.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 77,16 | 31,01 | 2.392,73 | 6,44 |
| 06.05.004 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 15,54 | 29,44 | 457,50 | 1,23 |
| 06.05.005 | Peitoril granito polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | M | 5,60 | 49,09 | 274,90 | 0,74 |
| 06.05.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 58 cm, Biancogres,tradizionale bianco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 14,98 | 86,50 | 1.295,77 | 3,49 |
| 06.06 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 1.963,08 | 5,29 |
| 06.06.001 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 7,01 | 1,61 | 11,29 | 0,03 |
| 06.06.002 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m2 | 7,01 | 5,68 | 39,82 | 0,11 |
| 06.06.003 | Lona plástica preta | M2 | 8,06 | 4,92 | 39,66 | 0,11 |
| 06.06.004 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | М | 18,00 | 30,68 | 552,24 | 1,49 |
| 06.06.005 | Piso em concreto simples desempolado, fck = $21~MPa$, e = $8~cm$, com forma em quadros $2.0x2.0m$, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 7,01 | 41,69 | 292,25 | 0,79 |
| 06.06.006 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 1,60 | 38,93 | 62,29 | 0,17 |
| 06.06.007 | Pintura de meio fio (caiação) | M | 18,00 | 4,39 | 79,02 | 0,21 |
| 06.06.008 | Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar | m | 4,50 | 7,75 | 34,88 | 0,09 |
| 06.06.009 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | М2 | 7,86 | 21,85 | 171,74 | 0,46 |
| 06.06.010 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 58 cm, Biancogres,tradizionale bianco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 7,86 | 86,50 | 679,89 | 1,83 |
| 06.07 | COBERTURA | | | | 1.653,65 | 4,45 |
| 06.07.001 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | M2 | 16,79 | 98,49 | 1.653,65 | 4,45 |
| 06.08 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | 633,05 | 1,71 |
| 06.08.001 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UN | 1,00 | 32,99 | 32,99 | 0,09 |
| 06.08.002 | Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm | m | 5,00 | 38,38 | 191,90 | 0,52 |
| 06.08.003 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 | un | 1,00 | 20,24 | 20,24 | 0,05 |
| | | | | | | |

06.08.004

06.08.005

un

un

1,00

1,00

Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

39,55

348,37

39,55

348,37

0,11

0,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00053

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas

ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

BDI: 23,54%

Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Ref: Julho/2017-1

Moeda: R\$

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
|-----------------|---|---------|-------|-------------------|-------------------|----------|
| | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = $0.12m$, dim. int. $0.60 \times 0.60 \times 0.60m$ | . = | | | | |
| 06.09 | instalações hidrosanitárias | | | | 1.080,41 | 2,91 |
| 06.09.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 3,00 | 95,03 | 285,09 | 0,77 |
| 06.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitári | o) PT | 1,00 | 84,87 | 84,87 | 0,23 |
| 06.09.003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) | UN | 2,00 | 55,73 | 111,46 | 0,30 |
| 06.09.004 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozir máquinas de lavar, etc) | nha, UN | 2,00 | 82,39 | 164,78 | 0,44 |
| 06.09.005 | Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou simil | ar un | 2,00 | 5,28 | 10,56 | 0,03 |
| 06.09.006 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | O UN | 1,00 | 33,17 | 33,17 | 0,09 |
| 06.09.007 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, $d=100x150x50mm$, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1,00 | 33,96 | 33,96 | 0,09 |
| 06.09.008 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm 50mm | = un | 1,00 | 8,15 | 8,15 | 0,02 |
| 06.09.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. 0.60 x 0.60 x 0.60m | = un | 1,00 | 348,37 | 348,37 | 0,94 |
| 06.10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | | | | 1.560,27 | 4,20 |
| 06.10.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | C UN | 1,00 | 93,40 | 93,40 | 0,25 |
| 06.10.002 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, De ou similar | eca UN | 1,00 | 76,69 | 76,69 | 0,21 |
| 06.10.003 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | COM UN | 1,00 | 616,65 | 616,65 | 1,66 |
| 06.10.004 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA c similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP1 ou similar, anel de vedação e engate plástico | | 1,00 | 696,21 | 696,21 | 1,87 |
| 06.10.005 | Chuveiro plástico sem registro | UN | 1,00 | 17,37 | 17,37 | 0,05 |
| 06.10.006 | Kit de acessórios para banheiro ABS e alumínio com 5 peças (Linha Genebra ref.50500 ou similar | a) UN | 1,00 | 59,95 | 59,95 | 0,16 |
| 06.11 | instalações elétricas | | | | 5.894,66 | 15,88 |
| 06.11.001 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido \emptyset 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt pt | 5,00 | 207,40 | 1.037,00 | 2,79 |
| 06.11.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø $3/4$ " | un | 6,00 | 211,30 | 1.267,80 | 3,41 |
| 06.11.003 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) co eletroduto de pvc flexível sanfonado \emptyset 3/4" | om un | 1,00 | 170,29 | 170,29 | 0,46 |
| 06.11.004 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexív sanfonado embutido Ø 3/4" | vel pt | 1,00 | 154,41 | 154,41 | 0,42 |
| 06.11.005 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo tartaruga) | un 1 | 4,00 | 127,62 | 510,48 | 1,37 |
| 06.11.006 | Luminária 2x32w, incl. lampada e reator, Lumicenter air 232 dp (ou similar |) UN | 2,00 | 486,15 | 972,30 | 2,62 |
| 06.11.007 | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, em resina termoplástica para até 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntore | | 1,00 | 122,97 | 122,97 | 0,33 |
| 06.11.008 | | m | 50,00 | 22,78 | 1.139,00 | 3,07 |
| ORSE - Orçament | to de Obras de Sergipe Página 55 | | | rptPlanilhaOrcame | ntariaEmpreendime | entoForm |



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVO, DE BIBLIOTECA E AUDITÓRIO

Cod. Empreendimento: 00053 BDI: 23,54%

Av. Eng^o Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ: 10.728.444/0001-00

Ref: Julho/2017-1 Moeda: R\$

| Aracaju-SE CNPJ | : 10.728.44470001-00 | | | Ref : Jul | no/2017-1 M | oeda : R\$ |
|------------------|--|----------|-------|------------|-------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
| | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1" e 4 condutores de 4,0 mm2 | | | | | |
| 06.11.009 | Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1,00 | 53,85 | 53,85 | 0,15 |
| 06.11.010 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1,00 | 18,57 | 18,57 | 0,05 |
| 06.11.011 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | UN | 1,00 | 18,14 | 18,14 | 0,05 |
| 06.11.012 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | UN | 1,00 | 33,58 | 33,58 | 0,09 |
| 06.11.013 | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 0,07 |
| 06.11.014 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = $0.12m$, dim. int. = $0.30 \times 0.30 \times 0.40m$, com grelha de ferro fundido | un | 1,00 | 218,11 | 218,11 | 0,59 |
| 06.11.015 | Aterramento composto de 3 hastes de cobre $l=2,40m$, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 1,00 | 153,16 | 153,16 | 0,41 |
| 06.12 | ESQUADRIAS | | | | 3.500,95 | 9,43 |
| 06.12.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1,00 | 530,38 | 530,38 | 1,43 |
| 06.12.002 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | UN | 1,00 | 516,10 | 516,10 | 1,39 |
| 06.12.003 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura/veneziana, incluso vidros | M2 | 6,50 | 377,61 | 2.454,47 | 6,61 |
| 06.13 | PINTURA | | | | 2.301,79 | 6,20 |
| 06.13.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 62,18 | 34,16 | 2.124,07 | 5,72 |
| 06.13.002 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar) | M2 | 9,30 | 19,11 | 177,72 | 0,48 |
| Importa o presen | mporta o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> | | | | 10.16 | 1.763,83 |
| (dez milhões, | cento e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e três ce | entavos) | | | | |